

MINUTA DE JUNTA DE **ACLARACION DE DUDAS**

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-002-2023 PAQ. 01

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1 UBICACIÓN: TRAMO: ENTRE CALLE PERLA Y CALLE GEMA ,NORIAS DE OJOCALIENTE Com.

> AGUASCALIENTES, AGS. A 30 DE JUNIO DE 2023 12:00 p.m.

- Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a ésta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.
- Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y a ésta minuta, que afecte la solvencia legal, técnica o económica de la propuesta, será motivo suficiente para desechar su propuesta.
- 3. Para estos Trabajos se otorgará el 30 % (TREINTA POR CIENTO) el cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.
- Para la presente licitación se permitirá subcontratar trabajos en las partidas de señalamiento horizontal y/o vertical.
- En los rellenos compactados se deberá de considerar el papeo del material. 5.
- Se deberá de contemplar un seguro de cobertura amplia contra daños a terceros por un monto de \$500,000 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.).
- 7. Los tiraderos serán autorizados por la SUPERVISION de la SOPMA MEDIANTE BITACORA, con horario de depósito de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 Hrs. y sábados de 8:00 a 13:00 hrs; la comprobación de los mismos deberá contener como mínimo LUGAR DEL DESTINO, PLACAS DEL VEHICULO Y VOLUMEN DESCARGADO.
- Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar a la dirección de Supervisión los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión *.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal de la Dirección de Planeación y Proyectos de ésta Secretaría y se integren al expediente unitario correspondiente.
- La tasa de interés para la elaboración de los costos horarios y análisis del financiamiento, será del indicador económico vigente al día 30 DE JUNIO DE 2023, a la cual se le deberán agregar los puntos que la banca comercial maneje, debiendo coincidir la tasa aquí aplicada con la tasa activa del financiamiento.
- 10. La totalidad los precios unitarios, deberán desglosarse en materiales, equipos, piezas especiales, mano de obra, herramienta, etc., lo anterior con la finalidad de tener la posibilidad de hacer un análisis real de los mismo, las propuestas que no cumplan con esto serán desechadas, así mismo, deberán anexar las cotizaciones correspondientes.
- 11. Si el licitante es persona moral deberá incluir en el documento 1t copia del Acta Constitutiva y sus respectivas modificaciones. Al contratista que resulte ganador en caso de ser persona moral y la fecha de su acta constitutiva sea mayor a cinco años, deberá entregar previo a firma de contrato el ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ANUAL, en donde sea ratificado el administrador único, o en su caso el apoderado legal.
- 12. El análisis del financiamiento deberá de calcularse en el formato de SISPLIEGO de no ser así será motivo de deshechamiento.

13. Se anexa lista de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción Certificados emitida por la Secretaria de Obras Públicas.



MINUTA DE JUNTA DE **ACLARACION DE DUDAS**

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-002-2023 PAQ. 01

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1 UBICACIÓN: TRAMO: ENTRE CALLE PERLA Y CALLE GEMA , NORIAS DE OJOCALIENTE Com.

> AGUASCALIENTES, AGS. A 30 DE JUNIO DE 2023 12:00 p.m.

14. Se solicita al contratista integrar a su propuesta el oficio "DECLARACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO CONFLICTO DE INTERES;" conforme al formato que se anexa en las bases de la presente licitación (ANEXO 1 O ANEXO 2).



MINUTA DE JUNTA DE **ACLARACION DE DUDAS**

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-002-2023 PAQ. 01

OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1 UBICACIÓN: TRAMO: ENTRE CALLE PERLA Y CALLE GEMA ,NORIAS DE OJOCALIENTE Com.

> AGUASCALIENTES, AGS. A 30 DE JUNIO DE 2023 12:00 p.m.

| ADRIAN ROSALES MEDINA Director de Costos y Licitación de Obra | ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON Departamento de Licitación y control de Obra |
|---|---|
| ARQ, ANA MARÍA CUELLAR ALFÉREZ Dirección de Supervisión de Obra | Jefe de Depto. de Supervisión |
| Coordinador | Supervisor |





SALARIOS MÍNIMOS 2023

Los salarios mínimos que rigen en el país a partir del 1º de enero de 2023 fueron establecidos mediante Resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el 1º de diciembre de 2022.

Este desplegado contiene los salarios mínimos generales y profesionales vigentes en las dos áreas geográficas en las que para efecto de la aplicación de estos salarios se ha dividido el país.





SALARIOS MÍNIMOS

Vigentes a partir del 1º de enero del 2023

| | A contract of | esos diarios | Porcentaje | Pesos diarlos | P/e/recinitalje |
|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------------|
| Área geográfica | Monto vigente 2022 | Monto independiente de Recuperación (MIR) | Aumento por fijación (%) | Monto vigente 2023 | Incremento anual |
| Zeina Llerro de la Frontera Monte | \$2(80.34 | \$23.67 | 10.0% | \$312.41 | 20% |
| Resto del país | \$172.87 | \$15.72 | 10.0% | \$207.44 | 20% |

| No | Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Libre de la Frontera Norte* | Resto del país** |
|----|--|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | Albañilería, oficial de | \$312.41 | \$239.31 |
| 2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | \$312.41 | \$211.53 |
| 3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | \$312.41 | \$250.70 |
| 4 | Cajero(a) de máquina registradora | \$312.41 | \$215.21 |
| 5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | \$312.41 | \$219.61 |
| 6 | Carpintero(a) de obra negra | \$312.41 | \$239.31 |
| 7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | \$312.41 | \$235.37 |
| 8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | \$312.41 | \$242.34 |
| 9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | \$312.41 | \$221.78 |
| 10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | \$312.41 | \$234.53 |
| 11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | \$312.41 | \$223.35 |
| 12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | \$312.41 | \$217.49 |
| 13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | \$312.41 | \$214.90 |
| 14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | \$312.41 | \$220.54 |
| 15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | \$312.41 | \$224.81 |
| 16 | Chofer de camión de carga en general | \$312.41 | \$244.22 |
| 17 | Chofer de camioneta de carga en general | \$312.41 | \$237.30 |
| 18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | \$312.41 | \$228.27 |
| 19 | Draga, operador(a) de | \$312.41 | \$253.01 |
| 20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | \$312.41 | \$238.76 |
| 21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | \$312.41 | \$234.53 |
| 22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | \$312.41 | \$236.80 |
| 23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | \$312.41 | \$228.27 |
| 24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | \$312.41 | \$210.92 |
| 25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | \$312.41 | \$218.44 |
| 26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | \$312.41 | \$222.81 |
| 27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | \$312.41 | \$229.94 |
| 28 | Gasolinero(a), oficial | \$312.41 | \$214.90 |
| 29 | Herrería, oficial de | \$312.41 | \$231.50 |
| 30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | \$312.41 | \$235.37 |
| 31 | Jornalero(a) agrícola | \$312.41 | \$234.52 |
| 32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | \$312.41 | \$216.53 |
| 33 | Manejador(a) en granja avícola | \$312.41 | \$208.63 |
| 34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | \$312.41 | \$240.49 |
| 35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | \$312.41 | \$229.94 |
| 36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | \$312.41 | \$247.15 |
| 37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | \$312.41 | \$217.49 |
| 38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | \$312.41 | \$224.81 |
| 39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | \$312.41 | \$231.50 |
| 40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | \$312.41 | \$229.94 |
| 41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | \$312.41 | \$215.21 |
| 42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | \$312.41 | \$230.35 |
| 43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | \$312.41 | \$238.76 |
| 44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | \$312.41 | \$210.92 |
| 45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | \$312.41 | \$218.44 |
| 46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | \$312.41 | \$227.40 |
| 47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | \$464.51 | \$464.51 |
| 48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | \$464.51 | \$464.51 |
| 49 | Repostero(a) o pastelero(a) | \$312.41 | \$239.31 |
| 50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | \$312.41 | \$240.49 |
| 51 | Secretario(a) auxiliar | \$312.41 | \$246.65 |
| 52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | \$312.41 | \$236.80 |
| 53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | \$312.41 | \$224.81 |
| 54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | \$312.41 | \$228.27 |
| 55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | \$312.41 | \$228.27 |
| 56 | Trabajador(a) del hogar | \$312.41 | \$225.50 |
| 57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | \$312.41 | \$267.21 |
| 58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | \$312,41 | \$210.92 |
| 59 | Velador(a) | \$312.41 | \$214.90 |
| 60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | \$312.41 | \$220.54 |
| 61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | \$312.41 | \$217.49 |

*/ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe, en el Estado de Baja California; San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elias Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acups; Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahulla de Zaragoza, Aináhuac, en el Estado de Nuevo León, y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Aleghán, Carnargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Rio Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. **/ÁREA GEOGRÁFICA Resto del país, integrado por el resto LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE CONFORMAN LA REPÚBLICA MEXICANA.



Certificación de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción 2022

SOP SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Contigo al 100 Código: DC-P01-PR03-R03 Área Responsable: Depto, de Laboratorio Emisión: febrero 2014 No. y Fecha de Revisión: 00/SF

Fecha de Actualización: MAYO 2022 Vigencia: del 31 de mayo 2022 al 30 de abril de 2023

| No. | EMPRESA | ÁREAS ACREDITADAS | CAPACIDAD DE OPERACIÓN |
|-----|--|---|--|
| 1 | AMM LABORATORIO, S.C. Calle 1 no. 406, Anexo Lic. Benito Palomino Dena, Aguascalientes, Ags., C.P. (449) 4121168 mmlaboratorio2017@gmail.com | TERRACERÍA CONCRETOS | ADECUADA ADECUADA |
| 2 | BLNGEOTEC, S.A.S. DE C.V. Hermanos Bravo # 132, Fracc. Morelos I, Aguascalientes, Ags. (449) 9777009 blngeotec@hotmail.com | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS | LIMITADA LIMITADA LIMITADA |
| 3 | CONTRATOS Y SERVICIOS MAQUIPA, S. A. de C.V. Av. Aguascalientes Sur No. 212-B Versalles 2ª Sección Aguascalientes, Ags. C.P. 20285 (449) 913 57 49, 449 913 56 29 maquipa1@prodigy.net.mx | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA ADECUADA ADECUADA AMPLIA |
| 4 | CORPORATIVO CONSTRUYE S. A. DE C.V. Libertad No. 301-A Centro Aguascalientes, Ags. C.P. 20000 (449) 916 50 48 corporativoconstruye@live.com | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA ADECUADA AMPLIA AMPLIA |
| 5 | COSOC, S.A. DE C.V. Cieneguillas No. 603, Fracc. Ojocaliente II, Aguascalientes, Ags. 4499742841, 4499744693 labcosoc@yahoo.com.mx | TERRACERÍA CONCRETOS MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA ADECUADA AMPLIA |
| 6 | ING. ARQ. JOSÉ DÍAZ ESQUEDA Av. Abelardo L. Rodríguez No. 507, Col. La Soledad, Aguascalientes, Ags., CP 20000 449 205 76 15 Ppdiaze1@hotmail.com | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA ADECUADA AMPLIA AMPLIA |
| 7 | GEOTECNIA APLICADA Y TOPOGRAFÍA, S. A. de C.V. Felipe Ruiz de Chávez No. 417 Col. Miravalle Aguascalientes, Ags. C.P. 20040 (449) 996 69 26 laboratoriogat@hotmail.com | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA LIMITADA ADECUADA ADECUADA |
| 8 | I.C. JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ De la Dama No. 246 Fracc. Lomas del Ajedrez Aguascalientes, Ags. C.P. 20299 (449) 975 68 79 iiccsadecv@prodigy.net.mx | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA ADECUADA AMPLIA AMPLIA |
| 9 | HEEMZE ANÁLISIS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. de C.V. Boulevard Guadalupano No. 100-10, Col. Nazario Ortiz Garza, Aguascalientes, Ags., C.P. 20170 (449) 972 70 06, 972 70 06, 449 962 70 22 ing.efren.hdz@heemze.com.mx | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA AMPLIA ADECUADA AMPLIA |





Certificación de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción 2022

SOP SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Contigo al 100 Código: DC-P01-PR03-R03 Área Responsable: Depto. de Laboratorio Emisión: febrero 2014 No. y Fecha de Revisión: 00/SF

Fecha de Actualización: MAYO 2022 Vigencia: del 31 de mayo 2022 al 30 de abril de 2023

| No. | EMPRESA | ÁREAS ACREDITADAS | CAPACIDAD DE OPERACIÓN |
|-----|--|---|--|
| 10 | INGENIERÍA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V. Circuito Tecnopolo Norte No. 101 Col. Hacienda Nueva Aguascalientes, Ags. C.P. 20313 (449) 282 32 85 exploraingenieria@live.com.mx | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA AMPLIA ADECUADA AMPLIA |
| 11 | INTROSPECCIÓN EN LA INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V. Av. Canal Interceptor No. 503 Int. C, Fracc. Las Arboledas, Aguascalientes, Ags. (449) 996 95 23 g_calidad@introing.mx | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA ADECUADA LIMITADA ADECUADA |
| 12 | ISO CALIDAD INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V. Prolongación Adoratrices No. 1045, Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Encino, Aguascalientes, Ags. (449) 1870226, 449 973 89 46 c_iso05@yahoo.com.mx | TERRACERÍA CONCRETOS | LIMITADA LIMITADA |
| 13 | LABORATORIO JULIMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. A. DE C.V. Vivero de la Floresta No. 208 Fracc. Casa Blanca, Aguascalientes, Ags., (449) 977 52 62 prolabyconstruccion@hotmail.com | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA AMPLIA AMPLIA AMPLIA |
| 14 | LASUCCA, S.A. DE C.V. Calle el Cono No. 98 Barrio La Escuela Calvillito, Ags. (449) 238 41 82, 449 125 40 33 lasucca@hotmail.com | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS | ADECUADA ADECUADA ADECUADA |
| 15 | MIGUEL ÁNGEL ROMERO NAVARRO I.C. Cerrada de Caudillos # 197, Fracc. Morelos, Aguascalientes, Ags. C.p. 20268 4499775693, 9775695 marn lab@prodigy.net.mx | TERRACERÍA CONCRETOS MECÁNICA DE SUELOS | ADECUADA ADECUADA ADECUADA |
| 16 | SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S. A. DE C.V. Av. Mahatma Gandhi No. 2030 Col. San Fco. del Arenal Aguascalientes, Ags. C.P. 20280 (449) 971 23 49, 971 59 88 Ext. 105 r.aquillar@syco.com.mx | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA AMPLIA AMPLIA AMPLIA |
| 17 | SOLUMÉTRICA VÍCTOR DANIEL LÓPEZ SÁNCHEZ, I.C. Calle María Dolores Jiménez y Muro No. 105, Col. Mujeres Ilustres, C.P.20299, Aguascalientes, Ags. 449 975 87 07 solumetrica01@gmail.com | TERRACERÍA MECÁNICA DE SUELOS | LIMITADA ADECUADA |
| 18 | SUELOSOLV, S. DE R.L. DE C.V. República de Belice No. 606, Fracc. Jardines de Santa Elena, C.P. 20236 Aguascalientes, Ags. 4499933564, 3336739377 Suelosolv@qmail.com | TERRACERÍA CONCRETOS MECÁNICA DA SUELOS | ADECUADA ADECUADA LIMITADA |



Certificación de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción 2022

SOP SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Contigo al 100 Código: DC-P01-PR03-R03 Área Responsable: Depto. de Laboratorio Emisión: febrero 2014 No. y Fecha de Revisión: 00/SF

Fecha de Actualización: MAYO 2022 Vigencia: del 31 de mayo 2022 al 30 de abril de 2023

| No. | EMPRESA | ÁREAS ACREDITADAS | CAPACIDAD DE OPERACIÓN |
|-----|---|---|--------------------------------------|
| 19 | SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S. A. DE C.V. Mariano Escobedo No. 310, Col. Jardines de la Cruz, Aguascalientes, Ags., CP 20250 (449) 970 94 00 al 02 sidoclaboratorio@prodigy.net.mx | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS | AMPLIA AMPLIA AMPLIA AMPLIA |
| 20 | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Av. Aguascalientes No. 2615 Fracc. Jardines de las Fuentes Aguascalientes, Ags. C.P. 2615 (449) 9131547 9131549 9132900 www.ags.gob.mx | TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS | ADECUADA ADECUADA LIMITADA |

Nota: La Certificación otorgada al Laboratorio de Control de Calidad de la Secretaría de obras Públicas del Municipio de Aguascalientes, es únicamente para el Control de Calidad Interno en las obras que ejecuta esta Dependencia Municipal.

Ing. Rosa de Carmen Huerta Marín Director General de Calidad y Seguridad en Obra Arg José de Jesús Altamira Acosta Societario de Obras Públicas del Estado de Aguas calientes





DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS

MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA BAJA

2423 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1 TRAMO: ENTRE CALLÈ-PERLA Y CALLE GEMA .

| | | | | PRUEBAS | |
|---|----|--------|---|---------|---|
| PAVIMENTO HIDRÁULICO | | | | MINIMAS | |
| TERRACERIAS | | | | | |
| COMPACTACION DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU P.V.S.M EN SU COMPACTACION., INCLUYE ESCARIFICADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO, HUMEDECIDO OPTIMO NIVELADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, CALIDAD | M2 | 992,75 | 1 PRUEBAS POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION | ω | SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @ 20 m. (1ZQ., CEN., DER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES. |
| Limite liquido máximo 50%, Valor de Soporte California (CBR) mínimo 15%, Expansion máxima 5%, Grado de Compactación mínimo 90% ± 2, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, | М3 | 198.55 | UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 300 M3 COMPACTOS | 0 | EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION. |
| FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-BASE PARA MENOS DE UN MILLON DE EJES EQUIVALENTES, CON EL USO DE EQUIPO MAYOR, HASTA ALCANZAR EL 100% AASHTO MODIFICADA. EN CAPAS DE 20 CM MAXIMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE | M2 | 992.75 | 1 PRUEBAS POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION | 3 | SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @ 20 m. (1ZQ., CEN., DER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES. |
| MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LA NORMA, HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOACION, EL MATERIAL DEBERA CUMPLIR CON UN C.B.R. DEL 50% PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PROPONER UN BANCO DE MATERIAL Y UN FRENTE, DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO AL 100 %. Y DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, P.U.O.T. | M3 | 198.55 | UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 300 M3 COMPACTOS | p. | EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION. |
| FORMACION Y COMPACTACION DE SUB-RRASANTE, CON EL USO DE EQUIPO MAYOR, HASTA ALCANZAR EL 100% AASHTO MODIFICADA. EN CAPAS DE 20 CM MAXIMO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO QUE CUMPLA CON LA NORMA, HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA | M2 | 992.75 | 1 PRUEBAS POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION | , u | SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @ 20 m. (1ZQ., CEN., DER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES. |
| COLOCACION, EL MATERIAL DEBERA CUMPLIR CON UN C.B.R. DEL 80% PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DEBERA PROPONER UN BANCO DE MATERIAL Y UN FRENTE, DEBERA PRESENTAR EL ESTUDIO DE CALIDAD QUE AVALE EL CUMPLIMIENTO AL 100 % DE LA NORMA Y DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS, P.U.O.T. | M3 | 198.55 | UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 300 M3 COMPACTOS | | EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION. |
| PAVIMENTO | | | | | - |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-38 KG/CM2 TMA 1 1/2" GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTO DE 6 A 8 CM FRAGUADO NORMAL 28D DE 15 CM DE ESPESOR MODULADO EN LOSAS DE 2.7 MTS. (ANCHO) X 2.7 MTS (LARGO) COMO MAXIMO, CON CORTES EN LAS LOSAS DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA (5 CM) Y SELLADO CON MATERIAL ELASTOMERICO Y TIRA PREFORMADA EN JUNTAS Y CORTES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES, ASI COMO EL APROCHE CON GUARNICION Y DENTELLON. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO CON INMERSION Y REGLA VIBRATORIA, DESCIMBRADO, REGLEADO FINAL, ACABADO CEPILLO DE ALUMINIO Y CON DOBLADOR, CALAFATEO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, P.U.O.T. | M2 | 992.75 | UNA MUESTRA DE 3 BARRAS POR CADA 50 M3, INCLUYE REVENIMIENTO | w | EL MUESTREO DEL CONCRETO SERA DE 3 BARRAS POR CADA 50 m3, EL CONCRETO DEBERA CUMPLIR CON, APARIENCIA Y RESISTENCIA, LA PENALIZACION POR CUALQUIERA DE ESTOS DOS INCUMPLIMIENTOS PODRA SER DEMOLICION PARA REPOSICIÓN. |





DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA BAJA

2423 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1 TRAMO: ENTRE CALLE PERLA Y CALLE GEMA.

| | | | | PRUEBAS | |
|---|--------|----------|---|---------|---|
| CONCEPTO | UNIDAD | GANTIDAD | INTENSIDAD ESPECIFICADA | MINIMAS | OBSERVACIONES |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO PARA JUNTAS DE ÉXPANSION A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS (FOAMTECH) DE 1/2" DE ESPESOR Y 15 CM DE ALTURA DE ACUERDO AL DISEÑO ANEXO EN PLANOS, INCLUYE: MATERIAL, SELLADOR AUTONIVELANTE, MANO DE OBRA, CORTES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREO, FLETES DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE CONTROL DE CALIDAD (LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA) | M | 195.43 | FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y /O DISTRIBUIDOR | Д | FICHA TECNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO DE ACUERDO RIGUROSAMENTE A ESPECIFICACIÓN DEL CONCEPTO |
| BANQUETAS Y GUARNICIONES | | | | | |
| COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DE TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSM EN UN ESPESOR DE 20 CM , INCLUYE: ESCARIFICADO, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, | M2 | 16.28 | 1 PRUEBAS POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION | 0 | SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @: 20 m. (IZO., CEN., DER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES. |
| MEDIDO COMPACTO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, TRABAJO TERMINADO. | | e e | UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 300 M3 COMPACTOS | 0 | EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION. |
| RELLENO COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM UTILIZANDO BAILARINA, INCLUYE: SELECCION DEL MATERIAL, ABUNDAMIENTO, | S. | 3 26 | 1 PRUEBAS POR CADA 250 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION | 0 | SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @ 20 m. (17Q., CEN., DER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES. |
| ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, CRIBADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO, PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD. | 1 | | UN ESTUDIO DE CALIDAD DEL MATERIAL POR CADA 300 M3 COMPACTOS | 0 | EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION. |
| CONSTRUCCION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N.28D. GRAVA TRITURADA, REVENIMIENTI DE 10+-2 CM. ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTA A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES), CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO | M2 | 11.78 | UNA MUESTRA DE 4 CILINDROS POR CADA 14 M3 | н | EN EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS", NO SE CONSIDERA EL NUMERO DE MUESTREOS POR AJUSTES EN LOS COLADOS. |
| CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA MR 38 Kgf/cm2 T.M.A. 3/4",RN 28 DIAS, GRAVA TRITURADA REVENIMIENTO DE 10 +- 2 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: JUNTAS DE AJSLAMIENTO O DE EXPANSIÓN A BASE DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDAS CERRADAS DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS LONGITUDINALES CON MUROS Y TRANSVERSALES DEL ELEMENTO, ASI COMO SU UNION CON ELEMENTOS VIEJOS O CAMBIO DE ELEMENTO, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO CORTES CON CORTADORA DE DISCO, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE DE 1/8" (EN TODAS LAS JUNTAS DE CONTRACCION Y CONSTRUCCION TRANSVERSALES) CURADO CON MEMBRANA QUIMICA APLICADA CON ASPERSOR, TRABAJO TERMINADO SEGUN FICHA TECNICA FT-216 | M2 | 4.5 | UNA MUESTRA DE 3 BARRAS POR CADA 50 M3, INCLUYE REVENIMIENTO | 0 | EL MUESTREO DEL CONCRETO SERA DE 3 BARRAS POR CADA 50 m3, EL CONCRETO DEBERA CUMPLIR CON, APARIENCIA Y RESISTENCIA, LA PENALIZACION POR CUALQUIERA DE ESTOS DOS INCUMPLIMIENTOS PODRA SER DEMOLICION PARA REPOSICIÓN. |





DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS

2423 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1 TRAMO: ENTRE CALLE PERLA Y CALLE GEMA . MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA BAJA

OBRA:





DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA BAJA

2423 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1 TRAMO: ENTRE CALLE PERLA Y CALLE GEMA .

| SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN FLECHAS CLASIFICACIÓN M - 11.1, "FLECHA SENCILLA" PARA INDICAR SENTIDO DE CIRCULACIÓN , EN VIALIDADES PARA VELOCIDAD MENOR A 60KM POR HORA DIMENSION NORMATIVA SEGUN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (SCT) Y/O (VER PLANO DE SEÑALAMIENTOS), COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN NORMA SCT, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-1-0-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMÁSCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE " (in) EN RAYA PARA CRUCE PEATONAL CLASIFICACIÓN M - 7.1, PARA INDICAR " CRUCE PEATONAL EN VIAS PRIMARIAS", COLOR AMARILLO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.40 MTS. DE LANCHO DE LA VIALIDAD, CON UNA SEPARACIÓN DE 0.40 MTS. ENTRE ELLAS, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/3, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C, TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO OS CILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMASCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA ALQUIDALICA DE 120 MILESIMAS DE "(in) EN RAYA DE ALTO CLASIFICACIÓN M - 6, PARA INDICAR ALTO EN CRUCEROS, COLOR BLANCO, REFLEJANTE CON MICRO ESFERA DE VIDRIO EN PROPORCIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD SICT (S.C.T). DE 0.60 MTS DE ANCHO DE LONGITUD VARIABLE, INCLUYE: MATERIALES Y ESPECIFICACIONES QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA N-CMT-5-01-001/13, N-PRY-CAR-10-01-002/13 APLICADAS AL DIA DE HOY, MATERIAL APLICADO EN SU ESTADO DE FUSION A UNA TEMPERATURA MINIMA DE 204 C, LA SUPERFICIE DE CONCRETO O ASFALTO NO DEBE PRESENTAR UNA TEMPERATURA MENOR A LOS 10 C.; TIEMPO DE SECADO EN RANGOS DE TEMPERATURA DE 10 C DEL SUSTRATO 2 MINUTOS, Y NO MAS DE 10 MINUTOS CUANDO EL SUSTRATO OSCILA ALREDEDOR DE 54C, TRAZO, ENMÁSCARILLADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA PREVIA Y FINAL DE SUPERFICIE, EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, TRABAJO TERMINADO. | CONCEPTO |
|--|--|---|-------------------------|
| PZA | M2 | M- | UNIDAD |
| N | 100.8 | 14.5 | CANTIDAD |
| | FICHA TECNICA POR TODO EL LOTE | | INTENSIDAD ESPECIFICADA |
| | F F | | PRUEBAS MINIMAS |
| | FICHA TECNICA Y GARANTÍA DE CALIDAD DEL PRODUCTO SELECCIONADO DE ACUERDO A CONCEPTO | | OBSERVACIONES |





DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS

NATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA BAJA

2423 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1 TRAMO: ENTRE CALLE PERLA Y CALLE GEMA .

| CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD INTENSIDAD ESPECIFICADA MINIMAS OBSERVACIONES |
|--|
| |
| SEÑALIZACION VERTICAL |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE RESTRICCION SR-6 |
| (ALTO), DISEÑO NORMATIVO SCT, HECHO A ABASE DE LAMINA GALVANIZADA CON CEJA DE 30 CM POR CADA LADO CALIBRE 16, CON TERMINADO GRADO INGENIERIA |
| EN SU TOTALIDAD, EL COLOR SERA REFLEJANTE GRADO INGENIERIA Y SIMBOLOS |
| |
| DE 2 X 2" CALIBRE 14 EN ACABADO GALVANIZADO Y CON UNA ALTURA DE 2.5 MTS. AL NIVEL DE BANOLIETA A LA DARTE INFERIOR DE LA LAMINA MAS EL EXCEDENTE. PZA FICHA TECNICA 1 S.C.T., FICHA TECNICA DE LIMATERIAL EMPLEADO DEL |
| REQUERIDO PARA FIJAR LAS LAMINAS Y ANCLADO DE 50 CM DE PROFUNDIDAD |
| CON ANGULO TRANSVERSAL DE 1 X 1" DE 25 CM, EN DADO DE CONCRETO F'C=150) |
| SEÑALAMIENTO VERTICAL, DETALLE SEÑ-02 Y SEÑ 03), MCA ASEA O SIMILAR EN |
| CALIDAD Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, FLETES, MANIOBRAS |
| LIMPIEZAS Y RETIRO DEL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO |
| OFICIAL, TRABAJO TERMINADO. |
| |

NOTA: LAS PRUEBAS AQUÍ MARCADAS ESTAN CONFORME A LOS VOLUMENES DE OBRA QUE APARECEN EN EL CATALO DE CONCEPTOS. NOTA: QUEDA A CONSIDERACION DE LA SUPERVISION EL REALIZAR LAS PRUEBAS A LOS MATERIALES DE LOS CONCEPTOS ANTERIORES. NOTA: FAVOR DE VERIFICAR LAS FICHAS TECNICAS ACTUALES



ARQ. ARIADNA MEDINA DOMINGUEZ

COORDINADOR DE URBANIZACION



ING. JUAN FRANCISCO VALDIVIA PLAZA JEFE DEPARTAMENTO DE URBANIZACION

Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes Dirección General de Supervisión

RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

| | SALES MEDIN | NA . | | - | FECHA: | 29-jun-23 | |
|---|----------------|--|---------------|--|--|--|-----------|
| RECTOR DE COS RESENTE | TOS Y LICITAC | IÓN DE OBRA | | | | | |
| OBRA: | | | | TAS, CALLE CORAL T-1 TRAI Hidraulico y Banquetas, | | | |
| | | | HONORARIOS | , SUELDOS Y PRESTAC | ONES. | | |
| Personal 1 | Técnico | | | | The same of the sa | | |
| | Duración | Į. | Duración | | Duración | | Duración |
| Auxiliar | | Residente | 100% | Superintendente | 17 | Otro | |
| Personal Adm | inistrativo | | | | | | |
| | Duración | | Duración | | Duración | | Duración |
| Secretaria | | Velador | 100% | BANDERERO | | Otro | |
| Personal en | Tránsito | | | | | | |
| | Duración | | Duración | | Duración | | Duración |
| Checador | | Almacenista | | Brigada Topográfica | 2010001 | Otro | Daracion |
| | | | | | | | |
| | | | INST | ALACIONES EN OBRA | | | |
| | Medidas | * | Cantidad | - | Cantidad | | Cantidad |
| Bodega | 3.00X4.0 OM | Letrina | 1 c/25 | Planta de Luz | | Otro | |
| | | | | | | | |
| KAT YET TO | | | | SERVICIOS | | | |
| | (Si / No) | | (Si / No) | SERVICIOS | Monto | | (Si / No) |
| Pruebas mínimas de Laboratorio | (Si / No) | Planos actualizados | (Si / No) | SERVICIOS Seguro Vs daños a terceros | Monto SI | Otro | (Si / No) |
| | | Planos actualizados | SI | Seguro Vs daños a | | Otro | (Si / No) |
| Pruebas mínimas de Laboratorio | | Planos actualizados | SI | Seguro Vs daños a terceros | | Otro | (Si / No) |
| | SI | Planos actualizados FLECHEROS LUMINOSOS CON RECUPERACION AL CONTRATISTA | SI | Seguro Vs daños a terceros | SI | TRAFITAMBOS CON CALCOMANIA SEGÚN Otro DISEÑO CON RECUPERACION AL CONTRATISTA | |
| Laboratorio MALLA PLASTICA NARANJA CON RECUPERACION AL | (Si / No) | FLECHEROS LUMINOSOS CON RECUPERACION AL | PRO (Si / No) | Seguro Vs daños a terceros TECCION DE OBRA SEÑALAMIENTO PREVENTIVO VERTICAL CON RECUPERACION | SI | TRAFITAMBOS CON CALCOMANIA SEGÚN Otro DISEÑO CON RECUPERACION AL | (Si / No) |
| Laboratorio MALLA PLASTICA NARANJA CON RECUPERACION AL | (Si / No) | FLECHEROS LUMINOSOS CON RECUPERACION AL | PRO (Si / No) | Seguro Vs daños a terceros OTECCION DE OBRA SEÑALAMIENTO PREVENTIVO VERTICAL CON RECUPERACION AL CONTRATISTA | SI | TRAFITAMBOS CON CALCOMANIA SEGÚN Otro DISEÑO CON RECUPERACION AL | (Si / No) |

ING. LAURA CECILIA MARTINEZ ALBA Nombre y Eirma Supervisor

ARQ. ANA MARIA CUELLAR ALFEREZ
DIRECTOR, SUPERVISION

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL IRE-002-2023

PAQ. 01

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1,TRAMO: ENTRE CALLE PERLA Y CALLE GEMA ,NORIAS DE OJOCALIENTE Com.

JUNTA DE ACLARACIONES

| Ν° | CONTRATISTA | FIRMA |
|----|---|------------------|
| 1 | SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | |
| | | 1/ |
| 2 | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. | Just Man |
| 3 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Enrique Apelardo |
| 4 | TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Hen 3° |
| 5 | DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | - Only |

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL IRE-002-2023

PAQ. 01

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y BANQUETAS, CALLE CORAL T-1,TRAMO: ENTRE CALLE PERLA Y CALLE GEMA ,NORIAS DE OJOCALIENTE Com.

VISITA DE OBRA

| No | CONTRATISTA | ASISTENCIA |
|----|---|--|
| 1 | SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V. | 43 |
| 2 | GRUPO CONSTRUCTOR URBANO AVANTE, S.A. DE C.V. | Sadillan |
| 3 | ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Enrique Abolardo |
| 4 | TERRACRET CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Atm ? |
| 5 | DECOTERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | A Della Control of the Control of th |