



OBRA: **PINTURA EN PUENTE BICENTENARIO, ZONA DE ARCOS Y TRABES PRINCIPALES**
UBICACIÓN: **AV. AGUASCALIENTES SUR S/N, AGUASCALIENTES, AGS.**

AGUASCALIENTES, AGS. A **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
12:00 p.m.

1. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a ésta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar.
2. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y a ésta minuta, que afecte la solvencia legal, técnica o económica de la propuesta, será motivo suficiente para desechar su propuesta.
3. Se podrán consultar los documentos referentes a la licitación en el link <http://transparencia.ags.gob.mx/sopma/actaslicitacion/>
4. La tasa de interés para la elaboración de los costos horarios y análisis del financiamiento, será del indicador económico vigente al día **28 DE AGOSTO DE 2024**, a la cual se le deberán agregar los puntos que la banca comercial maneje, debiendo coincidir la tasa aquí aplicada con la tasa activa del financiamiento.
5. En los conceptos No. 2 y 5 dice: "SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO UNIVERSAL, SECADO RÁPIDO MARCA MASTERCOAT, EN ÁREAS QUE PRESENTAN DESPRENDIMIENTOS. UNA VEZ PREPARADA LA SUPERFICIE (Y DESPUÉS DE ANALIZAR CON DRONES EL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA), PROCEDEREMOS A APLICAR UN FONDO DE ANCLAJE DE SECADO RÁPIDO PARA GARANTIZAR EN CORRECTO ANCLAJE DEL POLIURETANO DE ACABADO FINAL CON UN ESPESOR EN SECO DE 3 MILS. Debe decir: **"SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, SECADO RÁPIDO MARCA SHERWIN WILLIAMS EN ÁREAS QUE PRESENTAN DESPRENDIMIENTOS. PREVIA PREPARADACION DE LA SPERFICIE, PARA GARANTIZAR EN CORRECTO ANCLAJE DEL POLIURETANO DE ACABADO FINAL CON UN ESPESOR EN SECO DE 3 MILS. INCLUYE: MANIOBRAS DE ELEVACION A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, GRUAS, LÍNEAS DE VIDA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO"**
6. En los conceptos 3 y 6 dice: "SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO, PROMAX MARCA SHERWIN WILLIAMS DE DOS COMPONENTES(CATALIZADOR, PINTURA Y SOLVENTE), EN ACABADO DE ALTO BRILLO O SEMI MATE, SEGÚN PREFERENCIA DEL CLIENTE, COLOR BLANCO, SECADO AL TACTO 30 MINUTOS, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, PREVIAMENTE A PREPARADA, APLICADA CON PISTOLA DE ASPERSIÓN, EN DOS CAPAS DE POR LO MENOS 4 MILS DE ESPESOR EN SECO, QUE CUBRAN Y PROTEJAN DE MANERA UNIFORME LA SUPERFICIE, INCLUYE ADEMÁS PREVIA PREPARACIÓN (RETIRO DE GRASA, ESCORIA, SUCIEDAD, Y REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA ACTUAL) ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, PLATAFORMAS Y CUALQUIER HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, EL CUAL SERÁ EJECUTADO POR PERSONAL CAPACITADO Y CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE ALTURA, DE SER NECESARIO PODRÁN SER ENTREGADAS LOS CERTIFICADOS DC3 Y DC5, MANIOBRAS DE ELEVACION A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO,TRABAJO TERMINADO. Debe de decir: **"SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO, PROMAX MARCA SHERWIN WILLIAMS DE DOS COMPONENTES(CATALIZADOR, PINTURA Y SOLVENTE), EN ACABADO DE ALTO BRILLO O SEMI MATE, COLOR BLANCO, SECADO AL TACTO 30 MINUTOS, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, PREVIAMENTE A PREPARADA, APLICADA CON PISTOLA DE ASPERSIÓN O CON RODILLO, EN DOS CAPAS DE POR LO MENOS 4**

ca/
♀
9



OBRA: **PINTURA EN PUENTE BICENTENARIO, ZONA DE ARCOS Y TRABES PRINCIPALES**
UBICACIÓN: **AV. AGUASCALIENTES SUR S/N, AGUASCALIENTES, AGS.**

AGUASCALIENTES, AGS. A 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
12:00 p.m.

MILS DE ESPESOR EN SECO, QUE CUBRAN Y PROTEJAN DE MANERA UNIFORME LA SUPERFICIE, INCLUYE ADEMÁS PREVIA PREPARACIÓN (RETIRO DE GRASA, ESCORIA, SUCIEDAD, Y REVISIÓN DE ESTADO DE PINTURA ACTUAL) ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, PLATAFORMAS Y CUALQUIER HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL TRABAJO, EL CUAL SERÁ EJECUTADO POR PERSONAL CAPACITADO POR EL PERSONAL CERTIFICADO DE SHERWIN WILLIAMS; Y CON EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE ALTURA, MANIOBRAS DE ELEVACION A CUALQUIER ALTURA, ANDAMIOS, ESCALERAS, GRUAS, LÍNEAS DE VIDA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO,TRABAJO TERMINADO."

7. LA ENTREGA DE PAQUETES SERA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN LA SALA DE JUNTAS DE ÉSTA SECRETARIA EN UN HORARIO DE 08:00 A 09:00 HRS. LA APERTURA TECNICA SERÁ ESTE MISMO DIA A LAS 09:00HR. LA APERTURA ECONOMICA SE EFECTUARÁ EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 09:00 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA SECRETARIA.
EL FALLO Y ADJUDICACION SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LAS 14:00 HRS.
EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁN EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-012-2024
PAQ. 01**

**PINTURA EN PUENTE BICENTENARIO, ZONA DE ARCOS Y TRABES PRINCIPALES, AV. AGUASCALIENTES SUR S/N,
AGUASCALIENTES Mpio., AGUASCALIENTES, AGS.**


2a. JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
2	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
3	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	
4	JLJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
5	PAVTERR, S.A. DE C.V.	



OBRA: **PINTURA EN PUENTE BICENTENARIO, ZONA DE ARCOS Y TRABES PRINCIPALES**
UBICACIÓN: **AV. AGUASCALIENTES SUR S/N, AGUASCALIENTES, AGS.**

AGUASCALIENTES, AGS. A **04 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
12:00 p.m.

 _____ ADRIAN ROSALES MEDINA Director de Costos y Licitación de Obra	 _____ ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON Departamento de Licitación y Control de Obra
 _____ ARQ. ANA MARÍA CUELLAR ALFÉREZ Dirección de Supervisión de Obra	_____ Jefe de Depto. de Supervisión
_____ Coordinador	_____ Supervisor