



MINUTA DE JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2025 PAQ. 05

OBRA: **REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL**

UBICACIÓN: **CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL ,FRACC. VISTA DEL SOL 2a SECC.**

AGUASCALIENTES, AGS. A **30 DE JULIO DE 2025**
12:45 p.m.

1. Con respecto a proporcionar información falsa o actuar con dolo o mala fe en este proceso, se procederá conforme a lo que estipula el Artículo 56 fracción VI., artículo 83 y 84 fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios por lo que se solicita se abstenga de alterar cualquier tipo de documentos, por ejemplo los que se refieren las opiniones del SAT, IMSS, INFONAVIT y SEFI, contratos, lo cual deriva en sanciones con multas que van desde quinientos hasta mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado de Aguascalientes, la prohibición de recibir propuestas o celebrar contratos a los Sujetos de la Ley (Todas las dependencias estatales, paraestatales o de servicios concesionados y municipales dentro del Estado de Aguascalientes).
2. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a ésta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar los cuales se deberán comprobar debidamente como lo solicita la residencia de Supervisión; cualquier rubro no comprobado no se pagará.
3. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y a ésta minuta, que afecte la solvencia legal, técnica o económica de la propuesta, será motivo suficiente para desechar su propuesta.
4. Se podrán consultar los documentos referentes a la licitación en el link <http://transparencia.ags.gob.mx/sopma/actaslicitacion/>
5. Se otorgará el **30% (TREINTA POR CIENTO) DE ANTICIPO**, el cual se deberá de considerar para la elaboración de su propuesta, de no hacerlo así se desechará la propuesta.
6. Se deberá de contemplar un seguro de cobertura amplia contra daños a terceros por un monto de \$500,000.00 (**Quinientos mil pesos 00/100 M.N.**)
7. Los tiraderos serán autorizados por la SECRETARÍA, MEDIANTE **BITACORA**, con horario de depósito de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 Hrs. y sábados de 8:00 a 13:00 hrs; la comprobación de los mismos deberá contener como mínimo **LUGAR DEL DESTINO, PLACAS DEL VEHICULO Y VOLUMEN DESCARGADO**.
8. El licitante ganador a la formalización del contrato deberá registrar la obra ante el sistema denominado Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC) ante el IMSS, en base al registro proporcionado por LA SECRETARIA y presentar constancia al Área de Supervisión, así mismo el personal de obra deberá estar dado de alta en el IMSS durante toda la ejecución de la obra, haciendo la aclaración que de no cumplir con esta prestación social se le negará el acceso a la obra al personal encargado de la ejecución de sus trabajos. Deberán considerar que en caso de subcontratar a una empresa que el personal de obra deberá estar dado de alta en el IMSS durante toda la ejecución de la obra.
9. Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar a la dirección de Supervisión los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión *.dwg e impreso en formato doble carta debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal de la Dirección de Planeación y Proyectos de ésta Secretaría y se integren al expediente unitario correspondiente.



MINUTA DE JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2025 PAQ. 05

OBRA: **REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL**

UBICACIÓN: **CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL ,FRACC. VISTA DEL SOL 2a SECC.**

AGUASCALIENTES, AGS. A **30 DE JULIO DE 2025**
12:45 p.m.

10. La tasa de interés para la elaboración de los costos horarios y análisis del financiamiento, será del indicador económico vigente al día **30 DE JULIO DE 2025**, a la cual se le deberán agregar los puntos que la banca comercial maneje, debiendo coincidir la tasa aquí aplicada con la tasa activa del financiamiento.
11. Si el licitante es persona moral deberá incluir en el documento 11 copia del Acta Constitutiva y sus respectivas modificaciones. Al contratista que resulte ganador en caso de ser persona moral y la fecha de su acta constitutiva sea mayor a cinco años, deberá entregar previo a firma de contrato el ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ANUAL, en donde sea ratificado el administrador único, o en su caso el apoderado legal.
12. Con forme al acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Disposiciones transitorias aplicables a las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicadas el 22 de septiembre de 2022. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social será válida durante el plazo de quince días naturales que el contribuyente tiene para la formalización de las contrataciones referidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, según la reforma del D.O.F. con fecha del 04-05-2023. El licitante ganador deberá presentar su OPINION POSITIVA DEL IMSS con la fecha vigente para la contratación
13. El análisis del financiamiento deberá de calcularse en el formato de SISPLIEGO de no ser así será motivo de deshechamiento.
14. Se anexa listado de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción Certificados emitida por la Secretaria de Obras Públicas.
15. Se anexa listado de Concreteras emitida por la Secretaria de Obras Públicas el Estado.
16. Se deberá anexar la EXPLOSIÓN DE INSUMOS en Excel.
17. SE PODRA SUBCONTRATAR EL PASTO SINTETICO



MINUTA DE JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS







INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-010-2025 PAQ. 05

OBRA: **REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL**

UBICACIÓN: **CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL ,FRACC. VISTA DEL SOL 2a SECC.**

AGUASCALIENTES, AGS. A **30 DE JULIO DE 2025**
12:45 p.m.

 <hr/> <p>ADRIAN ROSALES MEDINA Director de Costos y Licitación de Obra</p>	 <hr/> <p>ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON Departamento de Licitación y Control de Obra</p>
 <hr/> <p>ARQ. ANA MARÍA CUELLAR ALFÉREZ Dirección de Supervisión de Obra</p>	 <hr/> <p>Jefe de Depto. de Supervisión</p>
 <hr/> <p>Coordinador</p>	 <hr/> <p>Residente de Supervisión</p>
<hr/> <p>ARQ. MARCO ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ Dirección de Proyectos</p>	<hr/> <p>Jefe de Depto. de Proyectos</p>



Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes
Dirección General de Supervisión

RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

Tec. Adrián Rosales Medina

FECHA: 22-jul-25

DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA
PRESENTE

OBRA:	REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL	LICIT:	
--------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------	--

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.

Personal Técnico							
Auxiliar	Duració:	Residente	Duració:	Superintendente	Duración	Otro	Duración
			100%				
Administrativo							
Secretaria	Duració:	Velador	Duració:	Bodeguero	Duración	Otro	Duración
			100%				
Personal en Tránsito							
Checador	Duració:	Almacenista	Duració:	Brigada Topográfica	Duración	Otro	Duración

INSTALACIONES EN OBRA

Bodega	Si / Nc	Letrina	Cantida:	Planta de Luz	Cantidad	Otro	Cantidad
	SI		01 (UNA)				

SERVICIOS

Pruebas mínimas de Laboratorio	(Si / Nc)	Planos actualizados	(Si / Nc)	Seguro Vs daños a terceros	(Si / No)	Otro	(Si / No)
	SI		SI		SI		

PROTECCION DE OBRA

MALLA PLASTICA NARANJA	(Si / Nc)	TRAFITAMBOS (4 PZA)	(Si / Nc)	CINTAS DE PROTECCIÓN	(Si / No)	Otro	PENDONES (8 PZA)	(Si / No)
	SI		SI					SI

LETRERO INFORMATIVO

TIPO: A (1.22x2.44) SIN ESTRUCTURA	(Si / Nc)	(2.44x6.10 Mts.) S/Estr	(Si / Nc)	TIPO: C (3.66x9.15 mts.)	(Si / No)	Otro	TABLOIDE	(Si / No)
	SI							

Protocolo Covid: Como mínimo estación sanitizante que incluye: Gel antibacterial y sanitizador.

NOTA: Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son mínimos, independientemente, ésta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra. Debiendo ser logicos y aplicables para la obra.

ARQ. Ana Maria CUELLAR ALFÉREZ
Directora de Supervisión

ING. Francisco David MADRIGAL GUTIÉRREZ
Jefe de Dpto. de Edificación

Fernando Medrano Roque
Supervisor

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS
MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

Secretaría de
Obras Públicas

OBRA: 2625 REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
OBRA CIVIL					
CONSTRUCCIÓN DE CADENA RECTA Y/O CURVA, DE 15 x 35 CM DE SECCIÓN, CON CONCRETO HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA DE 1 SACO) F'c= 150 kg/cm ² P.M. = 3/4", GRAVA TRITURADA, ARMADO CON 4 VAR No. 3 Y ESTA. No.2 @ 20 cm. DEJAR UN ZOCLO DE 10 CM. ACABADO PULIDO EN PARTE SUPERIOR Y DOBLADOR EN ARISTAS SUPERIORES, INCLUYE: JUNTA DE PVC 1" @ 4m., COMPACTADO DE PLANTILLA, CIMBRADO, COLADO, ACABADO, DESCIMBRADO, ALINEADO, NIVELADO, DESCIMBRADO Y CURADO EN SU PARTE SUPERIOR CON MEMBRANA BASE AGUA A RAZÓN DE 1 ALTO/M2, DESPERDICIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TRABAJO TERMINADO.	ML	106.2	4 CILINDROS POR CADA 14 m3.	1	EL MUESTREO DEL CONCRETO SERA DE 4 CILINDROS POR CADA 14 m3, EL CONCRETO, DEBERA CUMPLIR CON, APARIENCIA Y RESISTENCIA, LA PENALIZACION POR CUALQUIERA DE ESTOS DOS INCUMPLIMIENTOS PODRA SER DEMOLICION.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA DE 3.00 M. DE ALTURA CAL. 10.5 CUADROS DE 5.50X5.50 CM, POSTE A BASE DE TUBO CEL 30 ESPESOR, EN ACERO A36 REALIZAR CORTE DE "BOCA DE PESCADO", FIJADO CON SOLDADURA 70 PSI/PULGA. DE RESISTENCIA ER-70S-3 A CADA 3.00 M, POSTES Y RETENIDAS DE 64 MM. TERMINADO CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR CAR DE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD COLOR BLANCO HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, PREVIA PREPARACIÓN DE LA MISMA. INCLUYE: RETENIDAS HORIZONTALES, BARRA SUPERIOR DE 38 MM, TRAZO, NIVELACIÓN. 3 HILOS DE ALAMBRE DE PÚAS, ESPADAS, ANCLAJES DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 20X20X40 CM, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS	ML	106.2	FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR	1	FICHA TECNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ADEMÁS DELA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR TODO EL LOTE
PLATAFORMAS					
COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSUM EN UN ESPESOR DE 15 cm PARA DAR NIVEL DE SUBRASANTE. INCLUYE: ESCARIFICACION, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCION DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS	M2	1288.61	3 PRUEBAS POR CADA 300 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION	4	SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @ 30 m. (ZC, CEN., DER.), ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES.
RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON RODILLO COMPACTADOR EN CAPAS DE HASTA 20 cm DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	644.31	ESTUDIO DE CALIDAD COMPLETO POR CADA 500 M3 O FRACCIÓN COMPACTOS	1	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION.
MURO DE CONTENCIÓN DE BLOCK PESADO DE CONCRETO 20X20X40cm. ASENTADO EN 20cm. CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5. BOQUILLAS DE 1.0cm. MAXIMO Y UNA ALTURA PROMEDIO DE 3.00m, A PLOMO Y NIVEL, (VER PLANO DE CIMENTACION Y ALBAÑILERIA). INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA HASTA TIRADERO OFICIAL INDICADO POR LA SUPERVISION DE SOPMA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	3221.55	3 PRUEBAS POR CADA 500 M2 PARA LA VERIFICACION DEL GRADO DE COMPACTACION	6	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION.
			UNA MUESTRA DE 5 PZA DE TABIQUE POR CADA 50 M2	1	EN EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS", NO SE CONSIDERA EL NUMERO DE MUESTRES POR AJUSTES
		33.5	UNA MUESTRA DE 3 ESPECIMENES DE MORTERO POR CADA 50 M2	1	EN EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS", NO SE CONSIDERA EL NUMERO DE MUESTRES POR AJUSTES

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS
MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

Secretaría de
Obras Públicas

OBRA: 2625 REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
CADENAS DE DESPLANTE Y DE CERRAMIENTO EN MURO DE CONTENCIÓN CD-MC DE CONCRETO HECHO EN OBRA (REVOLVEDORA 1 SACO) TMA 3/4" F'C=150 KG/CM2 DE 20 X 20 CM, ARMADA CON 4V#3 Y ANILLOS DEL #2@20CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS LOCALES, ELEVACIONES (PROFUNDIDAD) DE 0.00 A 2.00M PROMEDIO, NIVELADO, PERFECTAMENTE PLOMEADOS, CIMBRA 1 Y 2 CARAS, DESMOLDANTE, TORSALES, POSTES, CIMBRADO, TRASLAPES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO. (VER PLANOS DE CIMENTACION).	ML	35.26	4 CILINDROS POR CADA 14 m3.	1	EL MUESTREO DEL CONCRETO SERA DE 4 CILINDROS POR CADA 14 m3, EL CONCRETO DEBERA CUMPLIR CON APARIENCIA Y RESISTENCIA, LA PENALIZACION POR CUALQUIERA DE ESTOS DOS INCUMPLIMIENTOS PODRA SER DEMOLICION.
IMPERMEABILIZACION EN MUROS DE CONTENCIÓN DE BLOCK A BASE DE IMPERMEABILIZANTE VAPORTITE 550 BASE SOLVENTE A RAZON DE 1.5 LITS POR M2 APLICADO CON LLANA. 2 CAPAS HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE MCA. FESTER O SIMILAR EN CALIDAD, VER FICHA TECNICA DEL PROVEEDOR, Y COLOCACION DE UNA CAPA DE POLIETILENO CAL. 600 NUEVO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, COLOCACION, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. TRABAJO TERMINADO.	M2	33.5	FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR	1	FICHA TECNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ADEMÁS DELA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR TODO EL LOTE
PASTO SINTETICO					
RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION DE ROMPIMIENTO LENTO (ECL-60 %), QUE CUMPLAN LA NORMATIVA SCT-N-CMT-04-04, N-LG-3 Y N-CMT-04-05-001 APLICADAS AL DIA DE HOY, INCLUYE BARRIDO DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA A DETALLE, SUMINISTRO, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, Y APLICACION DE LA EMULSION CON EQUIPO ESPECIAL PARA ESA ACTIVIDAD, ESPREAS LIMPIAS Y ALINEADAS, EN CASO DE RECOMENDARLO EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA SE DEBERA DAR UN RIEGO MATAPOLVO ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE IMPREGNACION, A RAZON DE 1.5 LT DE EMULSION POR M2, O LO QUE INDIQUE EL LABORATORIO DE CALIDAD DEL CONTRATISTA, NO SE ACEPTAN LEVANTAMIENTO DEL RIEGO, TRABAJO TERMINADO.	M2	1288.61	UN ESTUDIO DE CALIDAD POR CADA TRES REMESAS (PETROLIZADORA); ENTREGAR EL CERTIFICADO ANTES DEL RIEGO A LA SUPERVISIÓN. (DONDE NOS DIGA Y ESPECIFIQUE EL TIPO DE EMULSION UTILIZADA), VERIFICADA POR EL LABORATORIO CERTIFICADO	1	UN ESTUDIO DE CALIDAD POR CADA TRES REMESAS (PETROLIZADORA); ENTREGAR EL CERTIFICADO ANTES DE LA ACTIVIDAD, LA SUPERVISIÓN DE OBRA CONSTATARÁ LA APLICACIÓN DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DEL CONCEPTO
POREO DE LA IMPREGNACION, A BASE DE ARENA DE RIO CRIBADA , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	1288.61	ESTUDIO DE CALIDAD COMPLETO POR CADA 500 M3 O FRACCIÓN COMPACTOS	1	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTO FIBRILADO M2 MARCA TERCERA NACIONAL O SIMILAR, EN DOS MODELOS FRANJEADO: 1.- CHOICE DS 45/850 DE 4.50 CM DE ALTURA, VERDE LIMA, BASE DOBLE DE URETANO DE 850 GR/M2, 2.- CHOICE DS 45/850 DE 4.50 DE ALTURA, COLOR VERDE FIELD, BASE DOBLE DE LATEX DE 850 GR/M2, CON UNA GARANTIA DE 9 AÑOS EN COLOR Y 6 AÑOS EN DESGASTE FISICO, COSIDO POR MEDIOS MECANICOS CON HILOS DE ALTA RESISTENCIA Y MAQUINA DE DOBLE PUNTAUDA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL EXISTENTE EN LA CANCHA, MANTENIMIENTO SIN COSTO POR LOS AÑOS DE LA GARANTIA, SOLO SUMINISTRANDO EL CAUCHO POR PARTE DEL CUENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, VIATICOS, FLETES, ARENA SILICA AGREGANDO 16 KG/M2 Y CAUCHO COLOR NEGRO DE 2 A 4 MM DE ESPESOR EN 7 KILOS POR M2, LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA	M2	1288.61	FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR, EN ESTRICTO APEGO AL CONCEPTO	1	FICHA TECNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ADEMÁS DELA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR TODO EL LOTE



Secretaría de
Obras Públicas

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS
MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

OBRA: 2625 REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
LUMINARIAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO VIAL, MODELO ROADFORCE, MCA. PHILIPS, GRADO DE PROTECCION IP 66 Y CONTRA IMPACTOS IK-08, CON INCLINACION DE 5°. CON CURVA DE ILUMINACION TIPO II Y III IES, DE 92 WATTS DE LED COLOCADO EN ESTRUCTURA METALICA EN VELARIA (CUBIERTA), INCLUYE: NIPLE PARA LA COLOCACION DE LA MISMA EN LA CUBIERTA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, CONEXIONES; MATERIALES MISCELANEOS (LOS ADECUADOS Y NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO), PRUEBAS, GRUA, NIVELACIONES; MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	12	FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR, EN ESTRICTO APEGO AL CONCEPTO	1	FICHA TECNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ADEMÁS DELA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR TODO EL LOTE
ALBAÑILERIA SUMINISTRO Y LA APLICACIÓN DE ENJARRE EN MUROS UTILIZANDO MORTERO DE CEMENTO Y ARENA EN UNA PROPORCIÓN 1:3. CON EL OBJETIVO DE OBTENER UNA SUPERFICIE LISA Y UNIFORME. SE APLICARÁ UNA CAPA DE 1.5 CMS DE ESPESOR, GARANTIZANDO UNA APLICACIÓN ADECUADA Y EL MEJOR ACABADO SUPERFICIAL. SE INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR LA APLICACIÓN DE FORMA CORRECTA.	M2	11.34		N/A	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANE EN MUROS EXISTENTES, A BASE DE ENJARRE CON MORTERO PREPARADO EN OBRA EN PROPORCIÓN CEMENTO-ARENA 1:3, UTILIZANDO ARENA LAVADA Y CEMENTO PORTLAND. EL TRABAJO SERÁ APLICADO MANUALMENTE EN CAPA DE 1.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON EL OBJETIVO DE OBTENER UNA SUPERFICIE UNIFORME, LISA Y SÓLIDA, APTA PARA RECIBIR ACABADOS POSTERIORES. SE REALIZARÁ LA LIMPIEZA PREVIA DEL ÁREA A RESANAR, HUMECTACIÓN DE LA SUPERFICIE Y RETIRO DE PARTES SUELTAS O EN MAL ESTADO EL CONCEPTO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE MEZCLA, APLICACIÓN, AFINADO, LIMPIEZA DEL ÁREA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	50.49	UNA MUESTRA DE 3 ESPECIMENES DE MORTERO POR CADA 50 M2	1	EN EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS", NO SE CONSIDERA EL NUMERO DE MUESTROS POR AJUSTES
FIRME DE CONCRETO F'c=150 Kg/CM2 HECHO EN OBRA TMA 19 mm DE 10 cm DE ESPESOR. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/10-10, ACABADO ESCOBILLADO Y EN LOS EXTREMOS ACABADO MEDIA CAÑA, INCLUYE: ELABORACION DEL CONCRETO, FESTERGRAL (2KG/50 KG DE CEM-GRIS) EN EL CONCRETO, COLADO, VIBRADO,CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES.CUALQUIERALTURA.LIMPIEZAS.	M2	6.24		N/A	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO ESMALTADO MARCA LAMOSA, LÍNEA STAR, FORMATO 33 x 33 CM, SOBRE FIRME DE CONCRETO NIVELADO. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, TRAZO Y NIVELACIÓN, SUMINISTRO DE ADHESIVO TIPO MORTERO MODIFICADO (PEGAZULEJO), CORTE DE PIEZAS, COLOCACIÓN CON JUNTA MÍNIMA, LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE TRABAJO Y AFINADO DE BOQUILLAS EN COLOR BLANCO Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	10.24	FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR	1	FICHA TECNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ADEMÁS DELA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR TODO EL LOTE

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS
MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS

Secretaría de
Obras Públicas

OBRA: 2625 REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA CALIDAD VINIMEX DE COMEX, SOBRE MUROS CON APLANADO DE MEZCLA FINA. INCLUYE: SELLADOR VINILICO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE ZONAS ADVACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M2	61.83	FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR	1	FICHA TECNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ADEMÁS DELA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR TODO EL LOTE
MOBILIARIO					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINDORO MARCA CATO MODELO JAZMIN ACABADO COLOR BLANCO, CODIGO CATINOJAALBLANC, CON ASIEN TO PREMIUMI ALARGADO COLOR BLANCO, CODIGO PERASIPRABLANC, INCLUYE:LIMS A PAQUETE WC DE LUJO CODIGO LIMPAKWCLU PARA INSTALACION, HERRAJES DE SUJECION Y JUNTA SELLADORA, SELLADO, ACARREOS ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, ASI COMO HERRAMIENTA Y EQUIPO, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO DE SOBREPONER MARCA CATO MODELO CUADRATO COLOR BLANCO PORCELANIZADO CON FINO BRILLO, CON ORIFICIO A 4" (MONOMANDO) Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: CESPOL DE PVC, EMPAQUE DE HULE, MANGUERAS, METALICAS ALIMENTADORAS, VALVULAS ANGULARES PARA LAVABO, MATERIALES, MISCLANEOS, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SELLADO DE UNION DEL LAVABO CON MURO, EMPLEANDO SILICON ANTIBACTERIAL, ALINEADO, FIACION, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, PRUEBAS, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1	FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR	1	FICHA TECNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ADEMÁS DELA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR TODO EL LOTE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONOMANDO DE LAVABO, MARCA COFLEX, MODELO GL-M400-A, COLOR CROMO, Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: CONTRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ELEMENTOS DE FIACION, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1			
LUMINARIAS					
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO PARA SOBREPONER EN LOSA O PLAFON (VERIFICAR EN CAMPO), CON LAMPARA LED DE 18 WATTS, MODELO ANKAA III, MARCA TECNOLITE, CATALOGO 18PTLEDR65MVB, LUMINARIO EN COLOR BLANCO, COLOR DE LUZ DE DIA EN 6500° K. EN 100-240 VOLTS. INCLUYE: MONTAJE, ELEVACIONES, CONEXIONES, NIVELACIONES, LAMPARA DE LED, FIACIONES, SOPORTERIAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	4	FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR	1	FICHA TECNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ADEMÁS DELA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR TODO EL LOTE
ALBANILERIA					
COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, ESCARIFICACIÓN, MANIOBRAS, HUMEDECIDO, SELECCIÓN DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO, LIMPIEZAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	450		3	SE CONSIDERA LA VERIFICACION DE COMPACTACIONES @ 30 m. (IZQ., CEN., DER.). ESTE VALOR NO INCLUYE LA VERIFICACION DE RECOMPACTACIONES.



**Secretaría de
Obras Públicas**

**DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y FALLAS GEOLÓGICAS
MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS**

OBRA: 2625 REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "TETEPATE" COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO AL 90% DE SU PVSM, EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SUMINISTRO Y SELECCIÓN DEL MATERIAL TETEPATE, TENDIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	90	ESTUDIO DE CALIDAD COMPLETO POR CADA 300 M3 O FRACCIÓN COMPACTOS	1	EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MÍNIMAS, VARIARA SI SE CAMBIA DE PROVEEDOR, O FRENTE DEL BANCO DE EXPLOTACION.
CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR, ELABORADA CALIENTE EMPLEANDO EQUIPO MENOR, MANUAL Y MECÁNICO, ELABORADA CON ASFALTO MODIFICADO GRADO (PG 70-22), CON T.M.A. DE 3/4" A 3/8" A NO. 4 A FINOS, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V., INCLUYE: COMPACTACIÓN AL 95%, RIEGO DE LIGA, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO A RAZON DE 0.5 LTS/CM2 EN EL RIEGO DE LIGA Y 1.5 LTS/CM2 EN EL RIEGO DE IMPREGNACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, CARGAS Y ACARREOS, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS.	M2	450	PERMEABILIDAD, ESPESOR Y GRADO DE COMPACTACION DE LA CARPETA	1	PERMEABILIDAD, ESPESOR Y GRADO DE COMPACTACION DE LA CARPETA
ACABADOS					
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA BASE AGUA PARA SEÑALAMIENTO DE TRÁNSITO LIGERO COLOR BLANCO ACABADO MATE, APLICADA SOBRE GUARNICIONES(DESARROLLO DE 35cm.), APLICADA CON BROCHA DE PELO, RODILLO O CEPILLO DE CERDAS SUAVES, DOS MANOS DE PINTURA MINIMO, SECADO AL TACTO DE 5 A 8 MINUTOS Y SECADO TOTAL 1 HORA EN CONDICIONES NORMALES DE HUMEDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS, LA APLICACIÓN SOBRE ELEMENTOS NUEVOS DE CONCRETO LA SUPERFICIE DEBE DE ESTAR COMPLETAMENTE FRAGUADA (CURADA) Y SECAS.	ML	350	FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR	1	FICHA TECNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ADEMÁS DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR TODO EL LOTE

NOTA: LAS PRUEBAS AQUÍ MARCADAS ESTAN CONFORME A LOS VOLUMENES DE OBRA QUE APARECEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

NOTA: A LOS CONCEPTOS QUE NO LES APLICA PRUEBAS MÍNIMAS, CONSIDERAR TOMAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA E INCLUIRLA EN LOS REPORTES.

NOTA: FAVOR DE VERIFICAR LAS FICHAS TECNICAS ACTUALES (2017).

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



el gigante
de México

Secretaría de
Obras Públicas

Certificación de Plantas Dosificadoras de Concreto 2025

Fecha de Actualización: Junio 2025

Vigencia: del 1° de junio 2025 al 1° de junio de 2026

No.	EMPRESA	CAPACIDAD DE OPERACIÓN
1	ACEP CONCRETOS Camino a El Relicario No. 113-A Antigua Carretera a San Luis Potosí KM 7+900 Norias de Paso Hondo, Aguascalientes, Ags. C.P. 20384 (449) 137 2494 victor.ventas@acepconcretos.com	LIMITADA
2	BENOL CONCRETOS, S.A. DE C.V. Carretera Estatal No. 52 Los Arquitos No. 715 Jesús María, Ags. C.P. 20996 (477) 724 1742 ventas2@benol.com.mx	ADECUADA
3	CEMENTOS Y CONCRETOS LA CRUZ AZUL S.A. de C.V. Planta 22 Piva Carretera Federal 25, Aguascalientes - Loreto km 0+300 Col. Comunidades Med. Rural, C.P. 20128, Aguascalientes, Ags. (449) 384 3293 ventas_aguascalientes@cruzazulconcretos.com	AMPLIA
4	CEMENTOS Y CONCRETOS LA CRUZ AZUL S.A. de C.V. Planta 35 Fracción No.4 de la Parcela 121 del Ejido Cotorina Carretera Aguascalientes - Encarnación de Díaz km 114 C.P. 20393 Aguascalientes, Ags. (449) 384 3293 ventas_aguascalientes@cruzazulconcretos.com	AMPLIA
5	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. Planta Norte. Carretera Loreto - Aguascalientes km 1.9 Parque Industrial, C.P, 20358, Aguascalientes, Ags. (449) 910 8700 al 15 misaldemonserrat.barraza@cemex.com	AMPLIA
6	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. Planta Sur. Calle José Barba Alonso No. 106 Ciudad Industrial, C.P, 20290, Aguascalientes, Ags. (449) 910 8700 al 15 misaldemonserrat.barraza@cemex.com	AMPLIA
7	CONCRETOS BOREAL DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. Blvd. Abelardo López Rodríguez, No. 1073 Ejido San Ignacio, C.P. 20323, Aguascalientes, Ags. (449) 216 1217 concretos.boreal.ags@gmail.com	LIMITADA

Página 1 de 3



449 910 2570

www.aguascalientes.gob.mx/sop

Av. Lic. Adolfo López Mateos Ote. 1507
Fraccionamiento Bona Gens,
C.P. 20255



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



Certificación de Plantas Dosificadoras de Concreto 2025

Fecha de Actualización: Junio 2025

Vigencia: del 1° de junio 2025 al 1° de junio de 2026

No.	EMPRESA	ÁREAS ACREDITADAS
8	CONCRETOS DE PABELLÓN, S.A. DE C.V. Guillermo Prieto # 63 Col. 5 de mayo, C.P. 20676, Pabellón de Arteaga, Ags. (449) 205 4010 y (465) 103 5530 concretosdepabellon@gmail.com	LIMITADA
9	CONCRETOS PREMEZCLADOS DEL CENTRO, S.A. de C.V. Carretera Panamericana Norte Km. 9.4 Trojes de Alonso, Ags. C.P. 20116 (449) 973 2971, (449) 973 2972 y (449) 973 2973 concretospremezcladosdelcentro@hotmail.com	AMPLIA
10	CONCRETOS TÉCNICOS DE MÉXICO, S.A. de C.V. Planta Norias Carretera Norias de Ojocaliente km 1.450 Col. Norias de Ojocaliente, C.P. 20367, Aguascalientes, Ags. (449) 974 4747 y (449) 140 0489 info@concretostecnicos.com	ADECUADA
11	CONCRETOS TÉCNICOS DE MÉXICO, S.A. de C.V. Planta SFR Carretera Estatal No.32 a la Concepción, km 1.0 C.P. 20355, San Francisco de lo Romo, Ags. (449) 974 4747 y (449) 140 0489 info@concretostecnicos.com	ADECUADA
12	CONECTA CONCRETOS Carretera Paso Blanco, km 2.0 Colonia Miravalle, C.P. 20905, Jesús María, Ags. (449) 111 6542 conectaconcretos@gmail.com	LIMITADA
13	MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Pról. Constitución km 0.5 Rancho La Soledad, E Aguascalientes, Ags., C.P. 20216 (449) 996 3549, (449) 912 5138, (465) 994 9204 mtc_construcciones@hotmail.com	ADECUADA
14	MATRA CONCRETOS S.A. DE C.V. Planta Norte Miguel de la Madrid, 918/A Corral De Barrancos, Jesús María, AGS, C.P. 20900 (449) 962 1750 y (449) 914 6515 ventas@matraconcretos.com	LIMITADA

91.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



Certificación de Plantas Dosificadoras de Concreto 2025

Fecha de Actualización: Junio 2025

Vigencia: del 1° de junio 2025 al 1° de junio de 2026

No.	EMPRESA	ÁREAS ACREDITADAS
15	MATRA CONCRETOS S.A. DE C.V. Planta Sur Miguel de la Madrid, 918/A Corral De Barrancos, Jesús María, AGS, C.P. 20900 (449) 962 1750 y (449) 914 6515 ventas@matraconcretos.com	LIMITADA
16	PCB CONCRETOS S.A. DE C.V. Boulevard Aguascalientes, Blvd. A Zacatecas km 9.0 Trojes de Alonso, C.P. 20116, Aguascalientes, Ags. (449) 922 9090, (449) 922 9091, (449) 922 9092 y (449) 922 9093 francisco.medina@pcbconcretos.com.mx	ADECUADA

ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ
Directora Gral. de Calidad y Seguridad en Obra

ARQ. CAROLINA LÓPEZ LÓPEZ
Secretaria de Obras Públicas



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



Gigante de México

Secretaría de Obras Públicas

Certificación de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción 2025

Fecha de Actualización: ABRIL 2025

Vigencia: del 1° de abril 2025 al 1° de abril de 2026

No.	EMPRESA	ÁREAS ACREDITADAS
1	AM&M LABORATORIO, S.C. Calle 1 No. 406, Anexo Lic. Benito Palomino Dena, C.P. 20172 Aguascalientes, Ags. (449) 4121 168 mmlaboratorio2017@gmail.com	TERRACERÍA CONCRETOS MECÁNICA DE SUELOS
2	BLNGEOTEC, S.A.S. DE C.V. Hermanos Bravo # 132, Fracc. Morelos I, 20298 Aguascalientes, Ags. (449) 6784474 blngeotec@hotmail.com	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS
3	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V. Libertad No. 301-A Centro Aguascalientes, Ags. C.P. 20255 (449) 916 50 48 corporativoconstruye@live.com	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
4	COSOC S.A. DE C.V. Cieneguillas No. 603, Fracc. Ojocaliente III, C.P. 20196 Aguascalientes, Ags. (449) 974 2841 y (449) 974 4693 labcosoc@yahoo.com.mx	TERRACERÍA CONCRETOS MECÁNICA DE SUELOS
5	ING. ARQ. JOSÉ DÍAZ ESQUEDA Av. Abelardo L. Rodríguez No. 507, C.P. 20326 Col. La Soledad, Aguascalientes, Ags. 449 205 76 15 ppdiaz1@hotmail.com	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
6	I.C. JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ De la Dama No. 246 Fracc. Lomas del Ajedrez, C.P. 20299 Aguascalientes, Ags. (449) 975 98 69 iiccsadecv@prodigy.net.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
7	HEEMZE ANÁLISIS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. de C.V. Boulevard Guadalupeano No. 100-10, Col. Nazario Ortiz Garza, C.P. 20170 Aguascalientes, Ags. (449) 972 70 06, 972 70 06, 449 962 70 22 ing.efren.hdz@heemze.com.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
8	INGENIERÍA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE R.L. DE C.V. Circuito Tecnopolo Norte No. 101 Col. Hacienda Nueva, C.P. 20313 Aguascalientes, Ags. C.P. 20313 (449) 282 32 85 exploraingenieria@live.com.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



449 910 25 70

www.aguascalientes.gob.mx/sop

Av. Lic. Adolfo López Mateos Ota. 1507,
Fraccionamiento Bona Gens,
C.P. 20255

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



gigante México

Secretaría de Obras Públicas

Certificación de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción 2025

Fecha de Actualización: ABRIL 2025

Vigencia: del 1° de abril 2025 al 1° de abril de 2026

No.	EMPRESA	ÁREAS ACREDITADAS
9	INTROSPECCIÓN EN LA INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V. Adolfo López Mateos No. 921, Col. El Llano Jesús María, Ags. C.P. 20983 (449) 996 95 23 g_calidad@introlng.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
10	ISO CALIDAD INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V. Francisco Armengol #1607 Fracc. V.N.S.A. Sector estación, Aguascalientes, AGS. C.P. 20126 (449) 1870226, 449 973 69 46 c_iso05@yahoo.com.mx	TERRACERÍA CONCRETOS
11	LABORATORIO JULIMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Vivero de la Floresta No. 208 Fracc. Casa Blanca, Aguascalientes, Ags. C.P. 20297 (449) 977 52 62 prolabbyconstruccion@hotmail.com	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
12	LASUCCA, S.A. DE C.V. Calle el Cono No. 98 Barrio La Escuela Calvillito, Ags. C.p. 20344 (449) 238 41 82, (449) 125 40 33 lasucca@hotmail.com	TERRACERÍA CONCRETOS
13	MAQUIPA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. Av. Aguascalientes Sur No. 212-B Versalles 2ª Sección Aguascalientes, Ags. C.P. 20285 449 3293860 maquipa1@prodigy.net.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
14	MIGUEL ÁNGEL ROMERO NAVARRO I.C. Cerrada de Caudillos # 197, Fracc. Morelos, Aguascalientes, Ags. C.p. 20298 (449) 9775693, (449) 9775695 geotecnia.2mam@gmail.com	TERRACERÍA CONCRETOS MECÁNICA DE SUELOS
15	RESISTENCIAS SAN MARINO S.A. DE C.V. Calle Privada Industria No. 302 Fracc. Las Hadas, C.P. 20140 Aguascalientes, Ags. 4491961127 rsm_ags@sanmarino-jomar.com.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS
16	SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S. A. DE C.V. Av. Mahatma Gandhi No. 2030 Col. San Fco. del Arenal Aguascalientes, Ags. C.P. 20280 (449) 971 23 49, 971 59 88 Ext. 105 r.aguilar@syco.com.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



449 910 25 70

www.aguascalientes.gob.mx/sop

Av. Lic. Adolfo López Mateos Oto. 1507,
Fraccionamiento Bona Gens,
C.P. 20255

SALARIOS MÍNIMOS

Vigentes a partir del 1º de enero de 2025

Área geográfica	Pesos diarios		Porcentaje	Pesos diarios		Porcentaje
	Monto vigente 2024	Monto Independiente de Recuperación (MIR)	Aumento por fijación	Monto vigente 2025	Incremento anual total	
Zona Libre de la Frontera Norte	\$374.89	\$19.36	6.5%	\$419.88		12.0%
Zona del Salario Mínimo General	\$248.93	\$12.85	6.5%	\$278.80		12.0%

No	Profesiones, oficios y trabajos especiales	ZLFN*	ZSMG**
1	Albañilería, oficial de	\$419.88	\$321.63
2	Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en	\$419.88	\$284.30
3	Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de	\$419.88	\$336.94
4	Cajero(a) de máquina registradora	\$419.88	\$289.24
5	Cantiner(a) preparador de bebidas	\$419.88	\$295.15
6	Carpintero(a) de obra negra	\$419.88	\$321.63
7	Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial	\$419.88	\$316.33
8	Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos	\$419.88	\$325.71
9	Colchones, oficial en fabricación y reparación de	\$419.88	\$298.08
10	Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial	\$419.88	\$315.21
11	Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en	\$419.88	\$300.18
12	Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial	\$419.88	\$292.31
13	Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas	\$419.88	\$288.83
14	Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio	\$419.88	\$296.41
15	Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos	\$419.88	\$302.14
16	Chofer de camión de carga en general	\$419.88	\$328.23
17	Chofer de camioneta de carga en general	\$419.88	\$318.93
18	Chofer operador(a) de vehículos con grúa	\$419.88	\$306.79
19	Draga, operador(a) de	\$419.88	\$340.04
20	Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial	\$419.88	\$320.89
21	Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial	\$419.88	\$315.21
22	Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial	\$419.88	\$318.26
23	Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial	\$419.88	\$306.79
24	Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio	\$419.88	\$283.47
25	Encargado(a) de bodega y/o almacén	\$419.88	\$293.59
26	Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en	\$419.88	\$299.45
27	Fogonero(a) de calderas de vapor	\$419.88	\$309.04
28	Gasolinero(a), oficial	\$419.88	\$288.83
29	Herrería, oficial de	\$419.88	\$311.14
30	Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial	\$419.88	\$316.33
31	Jornalero(a) agrícola y/o trabajador(a) del campo	\$419.88	\$315.19
32	Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor	\$419.88	\$291.00
33	Manejador(a) en granja avícola	\$419.88	\$280.40
34	Maquinaria agrícola, operador(a) de	\$419.88	\$323.22
35	Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de	\$419.88	\$309.04
36	Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial	\$419.88	\$332.17
37	Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial	\$419.88	\$292.31
38	Peluquero(a) y cultor(a) de belleza	\$419.88	\$302.14
39	Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial	\$419.88	\$311.14
40	Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial	\$419.88	\$309.04
41	Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares	\$419.88	\$289.24
42	Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial	\$419.88	\$309.59
43	Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial	\$419.88	\$320.89
44	Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje	\$419.88	\$283.47
45	Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en	\$419.88	\$293.59
46	Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial	\$419.88	\$305.63
47	Reportero(a) en prensa diaria impresa	\$624.30	\$624.30
48	Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa	\$624.30	\$624.30
49	Reposter(a) o pastelero(a)	\$419.88	\$321.63
50	Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de	\$419.88	\$323.22
51	Secretario(a) auxiliar	\$419.88	\$331.50
52	Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico	\$419.88	\$318.26
53	Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador	\$419.88	\$302.14
54	Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial	\$419.88	\$306.79
55	Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial	\$419.88	\$306.79
56	Trabajador(a) del hogar	\$419.88	\$303.07
57	Trabajador(a) social, técnico(a) en	\$419.88	\$359.13
58	Vaquero(a) ordeñador a máquina	\$419.88	\$283.47
59	Velador(a)	\$419.88	\$288.83
60	Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico	\$419.88	\$296.41
61	Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial	\$419.88	\$292.31

*ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sábic, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedes G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero y Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas. **ÁREA GEOGRÁFICA de la Zona del Salario Mínimo General (antes "Resto del país") integrada por el resto de los municipios del país y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que conforman las República Mexicana.

Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por los servicios prestados en una jornada de trabajo.- Artículo 90, Ley Federal del Trabajo




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2025
PAQ. 05**

**REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL, CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL, Fracc. VISTA DEL SOL 2a.
Secc., AGUASCALIENTES, AGS.**

VISITA DE OBRA

Nº	CONTRATISTA	ASISTENCIA
/ 1	CONSTRUCCIONES Y SEÑALAMIENTO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	
/ 2	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V.	
/ 3	EJHEMU CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.	
4	MAQUINARIA , INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	No Asistió
/ 5	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.	




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL
IRE-010-2025
PAQ. 05

REHABILITACIÓN DE PARQUE VISTA DEL SOL, CALLE ECLIPSE, ESQ. CON CALLE SOL, Fracc. VISTA DEL SOL 2a.
Secc., AGUASCALIENTES, AGS.

JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	CONSTRUCCIONES Y SEÑALAMIENTO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	
2	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES JAL, S.A. DE C.V.	
3	EJHEMU CONSTRUCCIONES, S.A.S. DE C.V.	
4	MAQUINARIA , INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	No Asistió
5	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, S.A. DE C.V.	