



MINUTA DE JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-016-2025 PAQ. 02

OBRA: **REHABILITACIÓN DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR,**

UBICACIÓN: **TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDICIÓN, Subd. UNIÓN GANADERA, AGUASCALIENTES, AGS.**

AGUASCALIENTES, AGS. A **03 DE OCTUBRE DE 2025**
12:15 p.m.

1. Con respecto a proporcionar información falsa o actuar con dolo o mala fe en este proceso, se procederá conforme a lo que estipula el Artículo 56 fracción VI., artículo 83 y 84 fracción IV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios por lo que se solicita se abstenga de alterar cualquier tipo de documentos, por ejemplo los que se refieren las opiniones del SAT, IMSS, INFONAVIT y SEFI, contratos, lo cual deriva en sanciones con multas que van desde quinientos hasta mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Estado de Aguascalientes, la prohibición de recibir propuestas o celebrar contratos a los Sujetos de la Ley (Todas las dependencias estatales, paraestatales o de servicios concesionados y municipales dentro del Estado de Aguascalientes).
2. Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo que se estipula en las bases de licitación y en el anexo a ésta minuta, donde se indica los rubros mínimos a considerar los cuales se deberán comprobar debidamente como lo solicita la residencia de Supervisión, con fotografías y facturas; cualquier rubro no comprobado no se pagará.
3. Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitación y a ésta minuta, que afecte la solvencia legal, técnica o económica de la propuesta, será motivo suficiente para desechar su propuesta.
4. Se podrán consultar los documentos referentes a la licitación en el link <http://transparencia.ags.gob.mx/sopma/actaslicitacion/>
5. Se deberá de contemplar un seguro de cobertura amplia contra daños a terceros por un monto de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.)
6. Los tiraderos serán autorizados por la SECRETARÍA, con horario de depósito de lunes a sábados; la comprobación de los mismos deberá contener como mínimo **LUGAR DEL DESTINO, PLACAS DEL VEHICULO Y VOLUMEN DESCARGADO.**
7. La obra deberá permanecer limpia en y señalizada en todo momento.
8. El licitante ganador a la formalización del contrato deberá registrar la obra ante el sistema denominado Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción (SIROC) ante el IMSS, en base al registro proporcionado por LA SECRETARIA y presentar constancia a la Dirección de Supervisión antes de presentar la primera estimación. Así mismo el personal de obra deberá estar dado de alta en el IMSS durante toda la ejecución de la obra. Deberán considerar que en caso de subcontratar a una empresa que el personal de obra deberá estar dado de alta en el IMSS durante toda la ejecución de la obra.
9. Previo al finiquito de la obra el licitante adjudicado deberá de entregar a la dirección de Supervisión los planos definitivos y actualizados, los cuales deberán de contener con la información general, acotaciones, medidas, longitudes, detalles constructivos, cortes. Lo anterior en digital con extensión *.dwg e impreso en formato doble carta, debiendo de estar firmados por el contratista y por el perito responsable de obra, para que a su vez sean entregados para firma por parte del personal de la Dirección de Planeación y Proyectos de ésta Secretaría y se integren al expediente unitario correspondiente.



MINUTA DE JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-016-2025 PAQ. 02

OBRA: **REHABILITACIÓN DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR,**

UBICACIÓN: **TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDICIÓN, Subd. UNIÓN GANADERA, AGUASCALIENTES, AGS.**

AGUASCALIENTES, AGS. A **03 DE OCTUBRE DE 2025**
12:15 p.m.

10. La tasa de interés para la elaboración de los costos horarios y análisis del financiamiento, será del indicador económico vigente al día **03 DE OCTUBRE DE 2025**, a la cual se le deberán agregar los puntos que la banca comercial maneje, debiendo coincidir la tasa aquí aplicada con la tasa activa del financiamiento.
11. Si el licitante es persona moral deberá incluir en el documento 1t copia del Acta Constitutiva y sus respectivas modificaciones. Al contratista que resulte ganador en caso de ser persona moral y la fecha de su acta constitutiva sea mayor a cinco años, deberá entregar previo a firma de contrato el ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ANUAL, en donde sea ratificado el administrador único, o en su caso el apoderado legal.
12. Con forme al acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR dictado en sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril del presente año, por el que se aprobaron las Disposiciones transitorias aplicables a las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicadas el 22 de septiembre de 2022. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social será válida durante el plazo de quince días naturales que el contribuyente tiene para la formalización de las contrataciones referidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, según la reforma del D.O.F. con fecha del 04-05-2023. El licitante ganador deberá presentar su OPINION POSITIVA DEL IMSS con la fecha vigente para la contratación
13. El análisis del financiamiento deberá de calcularse en el formato de SISPLIEGO de no ser así será motivo de deshechamiento.
14. Se anexa listado de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción Certificados emitida por la Secretaria de Obras Públicas.
15. Se anexa listado de Concreteras emitida por la Secretaria de Obras Públicas el Estado.
16. En el mismo disco en donde se presenta el presupuesto en formato de sispliego deberá de anexar la explosion de insumos en formato de Excel

ACLARACIONES POR LA DIRECCION DE PROYECTOS

17. Para el concepto No. 23 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO MARCA DEACERO DE 2.00MT. A 3.00MT. DE ALTURA LA REJA A CONSIDERAR DE 2.50MT. CON 25 ML. DE DISTANCIA.
18. Para el concepto No. 49 "SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE DIFERENTES DIMENSIONES... SE DEBERA CONSIDERAR PTR DE 2"X2" CALIBRE 12 (VER CUBIERTA DE MERENDERO EXISTENTE EN SITIO).
19. Para el concepto No. 60 "SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 2.00 MT. A 3.00MT. DE ALTURA PROMEDIO CAL. 10.5 CUADROS DE 5.50x5.50 cm..." SE DEBERA CONSIDERAR UNA ALTURA DE 2.50 M
20. Para el concepto No. 61" SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 1.00 X 2.10 M. EN UNA HOJA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 CUADROS DE 5.50X5.50CM. ..." SE DEBERA CONSIDERAR UNA ALTURA DE 2.50 M



MINUTA DE JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS





INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL

IRE-016-2025 PAQ. 02

OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR,

UBICACIÓN: TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDICIÓN, Subd. UNIÓN GANADERA,
AGUASCALIENTES, AGS.

AGUASCALIENTES, AGS. A 03 DE OCTUBRE DE 2025
12:15 p.m.

 ADRIAN ROSALES MEDINA Director de Costos y Licitación de Obra	 ARQ. GEORGINA CASTAÑEDA CALDERON Departamento de Licitación y Control de Obra
 ARQ. ANA MARÍA CUELLAR ALFÉREZ Dirección de Supervisión de Obra	 Jefe de Depto. de Supervisión
 Coordinador	 Residente de Supervisión
 ARQ. MARCO ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ Dirección de Proyectos	 Jefe de Depto. de Proyectos



Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes

Dirección General de Supervisión

RUBROS MINIMOS POR CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA Y/O EN SU PROPUESTA

TEC. ADRIÁN ROSALES MEDINA

FECHA: 26.septiembre.25

DIRECTOR DE COSTOS Y LICITACIÓN DE OBRA

PRESENTE

OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDICIÓN

LICIT: 2646

PAQUETE

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES.

Personal Técnico

	Duració:	Duració:	Duración	Duración
Auxiliar		Residente	100%	Superintendente Otro

Administrativo

	Duració:	Duració:	Duración	Duración
Secretaría		Velador		Bodeguero Otro

Personal en Tránsito

	Duració:	Duració:	Duración	Duración
Checador		Almacenista		Brigada Topográfica Otro

INSTALACIONES EN OBRA

	Medidas	Cantida:	Cantidad	Cantidad
Bodega		Letrina	1 c/25	Planta de Luz Otro

SERVICIOS

	(Si/No)	(Si/No)	Monto	(Si/No)
Pruebas mínimas de Laboratorio	Si	Planos actualizados	Si	Seguro Vs daños a terceros Otro

PROTECCION DE OBRA

	(Si/No)	(Si/No)	(Si / No)	(Si/No)
Trafitambos (calca diseño sopma)	Si	Pendones (diseño sopma)	Si (8)	Malla naranja Otro Señalización Vial

LETRERO INFORMATIVO

	(Si/No)	(Si/No)	(Si / No)	(Si/No)
TIPO: A (1.22x2.44 mts.) S/Estr	Si	TIPO: B (2.44x6.10 Mts.) c/Estr		TIPO: C (3.66x9.15 mts.) Otro

NOTA: Cabe hacer la aclaración que estos conceptos son minimos, independientemente, ésta supervisión revisará físicamente en obra que se cumpla con todo lo indicado por el contratista en su análisis de indirectos de obra.

Sin otro particular por el momento quedo de usted para cualquier duda o aclaración

A T E N T A M E N T E

ING. JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ PONCE

ING. FRANCISCO DAVID MADRIGAL GUTIÉRREZ

ARQ. ANA MARÍA CUELLAR ALFÉREZ

R. SUPERVISION SOPMA

JEFE DE SUPERVISIÓN DE EDIFICACION SOPMA

DIRECTOR DE SUPERVISIÓN SOPMA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS



OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDICIÓN

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MINIMAS	OBSERVACIONES
TRAMO DE C. CARLOS SAGREDO - C. HIERRO					
TROTAPISTA					
COMPACTACION Y NIVELACION DEL TERRENO NATURAL A BASE DE TEPETATE Y COMPACTADOR DE IMPACTO (BALLARINA) AL 85% DE SU PSYM. INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, AGUA, SUMINISTRO Y SELECCION DE TEPETATE, TENDIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M2	60.00		N/A	
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE" COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO (BALLARINA) AL 90% DE SU PSYM. EN CAPAS DE 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: HERRAMIENTA Y EQUIPO, AGUA, LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SUMINISTRO Y SELECCION DEL MATERIAL TEPETATE, TENDIDO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.	M3	12.00		N/A	
FORMACION DE BASE DE GRAVA DE 3/4" SIN ARENAS CON UN ESPESOR DE 7 CM. VIBROCOMPACTADA POR MEDIOS MECANICOS , INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SEGUN CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TECNICA DEL PROVEEDOR, TRABAJO TERMINADO.	M2	60.00		N/A	
CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO PERMEABLE VERDECRETO, Fc=200kg/cm2, CON CERTIFICACION OFICIAL DIT, DE 7cm. DE ESPESOR, Y VIBRO COMPACTAR POR MEDIOS MECANICOS, CUBRIR LA CARPETA CON PELICULA DE PLASTICO CALIBRE 600 DURANTE 5 DIAS PARA MEJORAR EL FRAGUADO DE LA MISMA Y EVITAR LA DESHIDRATACION, A LAS 24 HR DE COLADO SE CORTAN LAS JUNTAS FRIAS A CADA 4m. MEDIANTE UNA CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE PARA CONCRETO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, DESFERDICIOS, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN LA FICHA TECNICA DEL PROVEEDOR, TRABAJO TERMINADO.	M2	60.00	FICHA TECNICA DE PRODUCTO POR SU ESPECIFICACION, CERTIFICACION DE LA CONCRETERA ENCARGADA, DE PRODUCCION, (PRUEBAS Y MEMORIA FOTOGRAFICA A LA APLICACION), UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 14 M3	1	FICHA TECNICA DE PRODUCTO POR SU ESPECIFICACION, CERTIFICACION, CERTIFICACION DE LA CONCRETERA ENCARGADA DE PRODUCCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA IMPREGNANTE PARA CONCRETO ECOLOGICO EN PISO DE TROTAPISTA, HECHA POR EL MISMO PROVEEDOR DEL ADITIVO PARA CONCRETO ECOLOGICO MARCA VERDECRETO* O SIMILAR EN CALIDAD (IMPREGNANTE ESPECIAL QUE SE APLICA SOBRE PEDRO), SEGUN MUESTRA DE COLOR AUTORIZADA POR LA SUPERVISION, DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ELEVACION CUALQUIER ALTURA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZAS, SEGUIR ESPECIFICACIONES DE APLICACION SEGUN FICHA TECNICA DEL FABRICANTE.	M2	700.00	FICHA TECNICA POR PARTE DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN Estricto APEGO A CONCEPTO.	1	FICHA TECNICA POR PARTE DEL PROVEEDOR, ADEMÁS DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE POR TODO EL LOTE
APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 ESPESOR PROMEDIO DE 2.50 cm. INCLUYE: REPELADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1.5, PLOMEADO, NIVELADO, EMBOQUILLADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M2	80.00	UNA MUESTRA DE 3 ESPECIMENES DE MORTERO POR CADA 50M2	1	EN EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS", NO SE CONSIDERA EL NUMERO DE MUESTREOS POR AUISTES
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX 100 TOTAL COLOR BLANCO, SOBRE MUROS CON APLANADO DE MEZCLA FINA. INCLUYE: DOS CAPAS DE PINTURA COMO MINIMO O HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDA SATISFACTORIAMENTE, SELLADOR VINILICO MARCA COMEX SX1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE ZONAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M2	500.00	FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES	1	FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES POR TODO EL LOTE

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS



OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDICIÓN

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MINIMAS	OBSERVACIONES
RAMPAS DE ACCESO					
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC-150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", GRAVA TRITURADA, R.N. 28 DIAS, REVENIMIENTO DE 10+2.5 CM, ACABADO RAYADO FINO CON BROCHA DE PELO (ANTIDERRAPANTE), SIN ESTAMPADOS DE CUALQUIER TIPO, JUNTAS FRIAS CON DOBLADOR DE 2" SECCION DE LOSAS COMO INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CORTES CON CORTADORA DE DISCO A 1/3 DE SU ESPESOR, SELLADO DE CORTES CON SELLADOR AUTONIVELANTE FLEXIBLE DE POLIURETANO Y TIRA DE RELLENO PREFORMADA NO ADHERENTE, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA Y DE COLOR CLARO APLICADA CON ASPERSOR QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-081-ONNCEE-2013, TRABAJO TERMINADO	M2	18.00		N/A	
JUEGOS INFANTILES, APARATOS DE ACONDICIONAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO.					
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX 100 TOTAL COLOR POR DEFINIR EN OBRA, SOBRE MUROS, BARRAS DE CONCRETO, ETC. CON APLANADO DE MEZCLA FINA Y/O CONCRETO APARENTE. INCLUYE: DOS CAPAS DE PINTURA COMO MINIMO O HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDA SATISFACTORIAMENTE. SELLADOR VINILICO MARCA COMEX SX1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE ZONAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M2	250.00			
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX 100 TOTAL COLOR POR DEFINIR EN OBRA, SOBRE MUROS, BARRAS DE CONCRETO, ETC. CON APLANADO DE MEZCLA FINA Y/O CONCRETO APARENTE. INCLUYE: DOS CAPAS DE PINTURA COMO MINIMO O HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDA SATISFACTORIAMENTE. SELLADOR VINILICO MARCA COMEX SX1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE ZONAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M2	100.00	FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES	1	FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES POR TODO EL LOTE
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MARCA COMEX 100 TOTAL Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD COLOR POR DEFINIR EN OBRA, EN ESTRUCTURA (PTR, HSS, SOLERA, ANGULOS, ETC. EN TODAS SUS CARAS), INCLUYE: PREPARACION, LIADO Y LIMPIEZA, DE LA SUPERFICIE DE PINTURA NECESARIAS PARA CUBRIR EL ELEMENTO, CANTOS INTERIORES DE LOS PERFILES, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES A BASE DE PLASTICO, ESTOPA, AGUARRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA (HASTA 5.00m), ESCALERAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	20.00			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 2.00 MT. A 3.00MT. DE ALTURA PROMEDIO CAL 10.5 CUADROS DE 5.50x5.50 cm, NO COLOCAR HERRAJES, REALIZAR CORTE DE "BOCA DE PESCADOR" EN TUBERIA SOLDADA ENTRE SI, SOPORTE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE ESPESOR, EN ACERO A-36 FIJADO CON SOLDADURA 70 psi/pie DE RESISTENCIA E-70x-3. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLADO, RETENIDAS HORIZONTALES, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 38MM., CONTRAVIENTOS, TRAZO, NIVELACION, ANCLAJES DE LOS POSTES EN CADA CASTILLO DE 1.20 DE ALTURA DE CONCRETO FC-150KG/CM2 HECHO EN OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	162.50			

FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN

FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS



OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDICIÓN

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA SEGUN ESPECIFICACIONES	PRUEBAS MINIMAS	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CILINDRICA DE 1.00 X 2.10 M. EN UNA HOJA DE MALLA CILINDRICA CAL. 10.5 CUADROS DE 5.50X5.50CM. MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 38MM CED 40. PASADOR Y CANDADO CON ALTURA TOTAL DE 2.00 M. NO COLOCAR HERRAJES, REALIZAR CORTE DE "BOCA DE PESCADOR" EN TUBERIA SOLDADA ENTRE SI. SOPORTE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE ESPESOR EN ACERO A-36 FIADO CON SOLDADURA 70 pH/pig DE RESISTENCIA E-70-3. INCLUYE: MANO DE OBRERA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLADO, RETENIDAS HORIZONTALES, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 38MM. TIRAZO, NIVELACION, ANCLAJES DE LOS POSTES EN CADA CASTILLO DE 1.20 DE ALTURA DE CONCRETO F'c=350KG/CM2 HECHO EN OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00		1	ESPECIFICACIONES POR TODO EL LOTE
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX 100 TOTAL COLOR BLANCO, SOBRE MUROS CON APLANADO DE MEZCLA FINA. INCLUYE: DOS CAPAS DE PINTURA COMO MINIMO O HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE SATISFACTORIAMENTE, SELLADOR VINILICO MARCA COMEX 5X1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE ZONAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M2	65.00			
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX 100 TOTAL COLOR POR DEFINIR EN OBRA, SOBRE MUROS, BARRAS DE CONCRETO, ETC. CON APLANADO DE MEZCLA FINA Y/O CONCRETO APARENTE. INCLUYE: DOS CAPAS DE PINTURA COMO MINIMO O HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE SATISFACTORIAMENTE, SELLADOR VINILICO MARCA COMEX 5X1, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE ZONAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M2	195.00			
SUMINISTRO Y APLICACION DE FRANJAS DE 5CM DE ANCHO PARA DIBUJO DE CANCHA DE FUTBOL DE PINTURA ACRILICA BASE AGUA COLOR BLANCO, SOBRE PISO DE CONCRETO APARENTE. INCLUYE: DOS CAPAS DE PINTURA COMO MINIMO O HASTA QUE LA SUPERFICIE QUEDE SATISFACTORIAMENTE, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PROTECCION DE ZONAS ADYACENTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS.	M2	150.00	FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES	1	FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES POR TODO EL LOTE
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO MARCA COMEX 100 TOTAL Y/O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD COLOR POR DEFINIR EN OBRA, EN ESTRUCTURA (PTR, HSS, SOLERA, ANGULOS, ETC. EN TODAS SUS CARAS). INCLUYE: PREPARACION, LIADO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE MANOS DE PINTURA NECESARIAS PARA COBRIR EL ELEMENTO, CANTOS INTERIORES DE LOS PERFILES, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES A BASE DE PLASTICO, ESTOPA, AGUARRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA (HASTA 5.00m), ESCALERAS, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO, P.U.O.T.	M2	20.00			

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS



OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDICIÓN

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MINIMAS	OBSERVACIONES
CADENA DE DESPLANTE DE 15x30 cm DE CONCRETO Fc=150 Kg/cm ² TMA 19 mm HECHO EN OBRA, ARMADO CON 4V503E4Z@15cm. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, CINBRADO Y DESCINBRADO, HABITADO DEL ACERO, TRASLAPES, CRUCES, COLADO, VIBRADO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	ML	100.00	UNA MUESTRA DE 4 CILINDROS POR CADA 14 M ³ O 100ML	1	EN EL VALOR ANOTADO EN "PRUEBAS MINIMAS", NO SE CONSIDERA EL NUMERO DE MUESTREOS POR AJUSTES EN LOS COLADOS.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA DE 1.50MT. DE ALTURA PROMEDIO CAL. 10.5 CUADROS DE 5.50x5.50 cm. POSTE LINEA A CADA 3.00 m. POSTES Y RETENIDAS DE 64 mm. NO COLOCAR HERRAJES, REALIZAR CORTE DE "BOCA DE PESCAO" EN TUBERIA SOLDADA ENTRE SI. SOPORTE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE ESPESOR, EN ACERO A-36 FIADO CON SOLDADURA 70 p/pig DE RESISTENCIA E-70x-3. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLADO, RETENIDAS HORIZONTALES, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 38MM., TRAZO, NIVELACION, ANCLAJES DE LOS POSTES EN CADA CASTILLO DE 1.20 DE ALTURA DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 HECHO EN OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	M2	250.00			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 1.00 X 1.50 MT. EN UNA HOJA DE MALLA CICLONICA CAL. 10.5 CUADROS DE 5.50x5.50CM., MARCO SUPERIOR E INFERIOR DE TUBO GALVANIZADO DE 38MM CED 40, PASADOR Y CANDADO CON ALTURA TOTAL DE 2.00 M. NO COLOCAR HERRAJES, REALIZAR CORTE DE "BOCA DE PESCAO" EN TUBERIA SOLDADA ENTRE SI. SOPORTE ELEMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES A BASE DE TUBO CEDULA 30 DE ESPESOR, EN ACERO A-36 FIADO CON SOLDADURA 70 p/pig DE RESISTENCIA E-70x-3. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLADO, RETENIDAS HORIZONTALES, BARRA SUPERIOR E INFERIOR DE 38MM., TRAZO, NIVELACION, ANCLAJES DE LOS POSTES EN CADA CASTILLO DE 1.20 DE ALTURA DE CONCRETO Fc=150KG/CM2 HECHO EN OBRA, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, TRABAJO TERMINADO.	PZA	1.00			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SIALOM CANINO, MARCA JUMBO, MODELO CAN-03-03-00. CON LARGO DE 6.65 M * ANCHO DE 0.05 M * ALTO DE 1.00 M, CON UN AREA SEGURA DE 7.65*1.05 M, CON CAPACIDAD PARA 1 CAN A LA VEZ. CON ESTRUCTURA METALICA DE COLOR ANARILLO Y ROJO CON ASIENTOS BLANCOS. INCLUYE PUNTOS DE SOLDADURA EN CADA ELEMENTO ROSCABLE, FLETES, TRASLADOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIACION, MATERIALES Y EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS.	PZA	1.00	FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES	1	FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES POR TODO EL LOTE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALTO ARO CANINO, MARCA JUMBO, MODELO CAN-PI-03-00. CON LARGO DE 0.80 M * ANCHO DE 0.05 M * ALTO DE 0.80 M, CON UN AREA SEGURA DE 1.80 * 1.05 M, CON CAPACIDAD PARA 1 CAN A LA VEZ. CON ESTRUCTURA METALICA DE COLOR NEGRO CON DETALLES BLANCOS. INCLUYE PUNTOS DE SOLDADURA EN CADA ELEMENTO ROSCABLE, FLETES, TRASLADOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, FIACION, MATERIALES Y EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS.	PZA	1.00			

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MATRIZ DE PRUEBAS MÍNIMAS



OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDACIÓN

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MÍNIMAS	OBSERVACIONES
LUMINARIAS					
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO TIPO VIAL, MODELO ROADFORCE, MCA, PHILIPS, GRADO DE PROTECCIÓN IP 66 Y CONTRA IMPACTOS IK-08, CON INCLINACIÓN DE 5°. GARANTÍA DE 10 AÑOS. CON CURVA DE ILUMINACIÓN TIPO II Y III IES. DE 92 WATTS DE LED COLOCADO EN ARBOTANTE DE 8.5 MTS. DE ALTURA CON BRAZO DE 1.80 M. DE LONG. INCLUYE: ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, CONEXIONES, MATERIALES MISCELANEOS (LOS ADECUADOS Y NECESARIOS PARA EL CORRECTO Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO), PRUEBAS, GRUA, NIVELACIONES, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	28.00			
LUMINARIA ANTIVANDALICA MARCA SIMON MODELO ALTAIR X10, CON LAMPARA DE LEDS DE 54 WATTS, CON HOUSING FABRICADO EN POLIMERO TECNICOS IGNIFUGOS SOMETIDOS A 3000 IHS EN CAMARA DE RAYOS UV CON UNA HERMETICIDAD IP-66 SEGUN NORMA UNE-EN 60598 Y UN INDICE DE PROTECCION CONTRA IMPACTOS IK-10 SEGUN NORMA UNE-EN 50102, EN 120-277 VOLTS, 60HZ INCLUYE LAMPARA DE LEDS DE 54W 4000K Y 90% DE IRC. LUMINARIA GRIS CLARO BAL9007, COLOCADA EN POSTE DE ACERO CIRCULAR DE 5.0 MTS. INCLUYE: MANIOBRAS, ELEMENTOS DE FIJACION, CONEXIONES, ENGINTADOS, LIMPIEZAS, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	40.00	FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES	1	FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES POR TODO EL LOTE
SUMINISTRO, MONTEAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR MODELO TANGO G4 LED FLOOD MARCA PHILIPS LIGHTING 150 W INCLUYE: FIJACIÓN MECÁNICA SOBRE ESTRUCTURA O POSTE EXISTENTE MEDIANTE TORNERIA ADECUADA, CONEXIÓN ELÉCTRICA A BASE DE CABLEADO EXISTENTE CON CONECTORES TIPO RINÓN, APLICACIÓN DE GRASA ANTIOXIDANTE EN CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y FUNCIONALIDAD, ACARREOS, FLETES LOCALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, SUPERVISIÓN, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJO TERMINADO, COLOCADOS EN POSTE DE 9.00m. DE ALTURA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, SOPORTERIAS, CRUCETA PV-75 DE 0.75m., HERRAJES DE FIJACIÓN, AISLAMIENTO, TUERCAS, ARANDELAS Y TORNILLOS. ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, CONEXIONES.	PZA	20.00			

OBRA: REHABILITACIÓN DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR TRAMO: DE AV.
UNIVERSIDAD - AV. FUNDICIÓN

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	INTENSIDAD ESPECIFICADA	PRUEBAS MINIMAS	OBSERVACIONES
INTERRUPTORES Y GABINETES					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DERIVADO DE 2 POLOS DE 15 A 50 AMP. DE TIPO QO. No. DE CATALOGO QO215, QO220, QO230, QO240, QO250, MCA, SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: FIJACION, NIVELACION, CONEXIONES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, PROGRAMACION, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	6.00			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE METALICO MARCA HIMEL DE 0.70X0.50X0.20 MTS, MOD. CRN75200-M PARA ALOJAR CONTROLES DE ALUMBRADO, INCLUYE: CINTILLOS, CINTA DE AISLAR, CABLE THW CAL 14 PARA CIRCUITOS DE CONTROL, RIEL DIN, PEINADO DE CABLES, FIJACION, TAQUETES Y TORNILLOS, PUAS, PRUEBAS, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, SOPORTERIA Y FIJACION A POSTE (SIN AFECTAR HERMETICIDAD DEL GABINETE), MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00			
SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA MARCA SQUARE D, MOD. QOD2, 50A, 220V, PARA SOBREPONER EN MURO, INCLUYE: FIJACIONES, NIVELACIONES, CONEXIONES, BARRIDAG, RESANES, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, LIMPIEZAS, PEINADO DE CONDUCTORES, TRABAJO TERMINADO.	PZA	4.00	FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES	1	FICHA TECNICA Y GARANTIA DE CALIDAD SEGUN ESPECIFICACIONES POR TODO EL LOTE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO MCA SIEMENS MOD. 3RT1034-1AM16, BOBINA PARA 220V, INCLUYE: SOPORTERIA FIJACIONES, CONEXIONES, PEINADO DE CABLES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO.	PZA	4.00			
SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCELDA MARCA TORX MOD. 5214 PARA 220V, 50/60HZ, 1800VA, INCLUYE: BASE Y MENSURA, FIJACION, CONEXIONES, ELEVACIONES A CUALQUIER ALTURA, ENCINTADO CON CINTA DE AISLAR, 1 MT DE TUBO LIQUANTE DE 3", 2 CONECTORES RECTOS 1/2" LIQUANTE DE 1/2", CABLE THW CAL 12, MANO DE OBRA, LIMPIEZAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRABAJO TERMINADO.	PZA	6.00			
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELOJ HORARIO MCA ASTRO REX 2000, No. DE CATALOGO D41P20, MCA, LEGRAND O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: FIJACION, NIVELACION, CONEXIONES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, PRUEBAS, PROGRAMACION, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION, MANO DE OBRA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00			

NOTA: LAS PRUEBAS AQUÍ MARCADAS ESTAN CONFORME A LOS VOLUMENES DE OBRA QUE APARECEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

NOTA: A LOS CONCEPTOS QUE NO LES APLICA PRUEBAS MINIMAS, CONSIDERAR TOMAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA E INCLUIRLA EN LOS REPORTES.

NOTA: FAVOR DE VERIFICAR LAS FICHAS TECNICAS ACTUALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



Gigante México

Secretaría de Obras Públicas

Certificación de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción 2025

Fecha de Actualización: ABRIL 2025

Vigencia: del 1° de abril 2025 al 1° de abril de 2026

No.	EMPRESA	ÁREAS ACREDITADAS
1	AM&M LABORATORIO, S.C. Calle 1 No. 406, Anexo Lic. Benito Palomino Dena, C.P. 20172 Aguascalientes, Ags. (449) 4121168 mmlaboratorio2017@gmail.com	TERRACERÍA CONCRETOS MECÁNICA DE SUELOS
2	BLNGEOTEC, S.A.S. DE C.V. Hermanos Bravo # 132, Fracc. Morelos I, 20298 Aguascalientes, Ags. (449) 6784474 blngeotec@hotmail.com	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS
3	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V. Libertad No. 301-A Centro Aguascalientes, Ags. C.P. 20255 (449) 916 50 48 corporativoconstruye@live.com	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
4	COSOC S.A. DE C.V. Cieneguillas No. 603, Fracc. Ojocaliente III, C.P. 20196 Aguascalientes, Ags. (449) 974 2841 y (449) 974 4693 labcosoc@yahoo.com.mx	TERRACERÍA CONCRETOS MECÁNICA DE SUELOS
5	ING. ARQ. JOSÉ DÍAZ ESQUEDA Av. Abelardo L. Rodríguez No. 507, C.P. 20326 Col. La Soledad, Aguascalientes, Ags. 449 205 76 15 ppdiaz1@hotmail.com	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
6	I.C. JORGE GONZÁLEZ JIMÉNEZ Dela Dama No. 246 Fracc. Lomas del Ajedrez, C.P. 20299 Aguascalientes, Ags. (449) 975 98 69 iiccsadecv@prodigy.net.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
7	HEEMZE ANÁLISIS, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. de C.V. Boulevard Guadalupeano No. 100-10, Col. Nazario Ortiz Garza, C.P. 20170 Aguascalientes, Ags. (449) 972 70 06, 972 70 06, 449 962 70 22 ing.efren.hdz@heemze.com.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
8	INGENIERÍA, PROYECTO Y CONTROL DE OBRA, S. DE C.V. Circuito Tecnopolo Norte No. 101 Col. Hacienda Nueva, C.P. 20313 Aguascalientes, Ags. C.P. 20313 (449) 282 32 85 exploraingenieria@live.com.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS



449 910 25 70

www.aguascalientes.gob.mx/sop

Av. Lic. Adolfo López Mateos Oto. 1507,
Fraccionamiento Bona Gens,
C.P. 20255

Página 1 de 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



gigante México

Secretaría de Obras Públicas

Certificación de Laboratorios de Control de Calidad en la Construcción 2025

Fecha de Actualización: ABRIL 2025

Vigencia: del 1° de abril 2025 al 1° de abril de 2026

No.	EMPRESA	ÁREAS ACREDITADAS
9	INTROSPECCIÓN EN LA INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V. Adolfo López Mateos No. 921, Col. El Llano Jesús María, Ags. C.P. 20983 (449) 996 95 23 g_calidad@introing.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
10	ISO CALIDAD INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V. Francisco Armengol #1607 Fracc. V.N.S.A. Sector estación, Aguascalientes, AGS. C.P. 20126 (449) 1870226, 449 973 89 46 c_iso05@yahoo.com.mx	TERRACERÍA CONCRETOS
11	LABORATORIO JULIMA PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Vivero de la Floresta No. 208 Fracc. Casa Blanca, Aguascalientes, Ags. C.P. 20297 (449) 977 52 62 prolabbyconstruccion@hotmail.com	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
12	LASUCCA, S.A. DE C.V. Calle el Cono No. 98 Barrio La Escuela Calvillito, Ags. C.p. 20344 (449) 238 41 82, (449) 125 40 33 lasucca@hotmail.com	TERRACERÍA CONCRETOS
13	MAQUIPA CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V. Av. Aguascalientes Sur No. 212-B Versalles 2ª Sección Aguascalientes, Ags. C.P. 20285 449 3293860 maquipa1@prodigy.net.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS
14	MIGUEL ÁNGEL ROMERO NAVARRO I.C. Cerrada de Caudillos # 197, Fracc. Morelos, Aguascalientes, Ags. C.p. 20298 (449) 9775693, (449) 9775695 geotecnia.2mam@gmail.com	TERRACERÍA CONCRETOS MECÁNICA DE SUELOS
15	RESISTENCIAS SAN MARINO S.A. DE C.V. Calle Privada Industria No. 302 Fracc. Las Hadas, C.P. 20140 Aguascalientes, Ags. 4491961127 rsm_ags@sanmarino-jomar.com.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS
16	SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V. Av. Mahatma Gandhi No. 2030 Col. San Fco. del Arenal Aguascalientes, Ags. C.P. 20280 (449) 971 23 49, 971 59 88 Ext. 105 r.aguilan@syco.com.mx	TERRACERÍA CONCRETOS ASFALTOS MECÁNICA DE SUELOS



449 910 25 70

www.aguascalientes.gob.mx/sop

Av. Lic. Adolfo López Mateos Oto. 1507,
Fraccionamiento Bona Gens,
C.P. 20255

Página 2 de 3



PENDONES: 60X120

TRAFITAMBO: 95X55



TRABAJANDO POR TI



MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES



**MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES**



**SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS**



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



gigante
de México

Secretaría de
Obras Públicas

Certificación de Plantas Dosificadoras de Concreto 2025

Fecha de Actualización: Junio 2025

Vigencia: del 1° de junio 2025 al 1° de junio de 2026

No.	EMPRESA	CAPACIDAD DE OPERACIÓN
1	ACEP CONCRETOS Camino a El Relicario No. 113-A Antigua Carretera a San Luis Potosí KM 7+900 Norias de Paso Hondo, Aguascalientes, Ags. C.P. 20384 (449) 137 2494 victor.ventas@acepconcretos.com	LIMITADA
2	BENOL CONCRETOS, S.A. DE C.V. Carretera Estatal No. 52 Los Arquitos No. 715 Jesús María, Ags. C.P. 20996 (477) 724 1742 ventas2@benol.com.mx	ADECUADA
3	CEMENTOS Y CONCRETOS LA CRUZ AZUL S.A. de C.V. Planta 22 Piva Carretera Federal 25, Aguascalientes - Loreto km 0+300 Col. Comunidades Med. Rural, C.P. 20128, Aguascalientes, Ags. (449) 384 3293 ventas_aguascalientes@cruzazulconcretos.com	AMPLIA
4	CEMENTOS Y CONCRETOS LA CRUZ AZUL S.A. de C.V. Planta 35 Fracción No.4 de la Parcela 121 del Ejido Cotorina Carretera Aguascalientes - Encarnación de Díaz km 114 C.P. 20393 Aguascalientes, Ags. (449) 384 3293 ventas_aguascalientes@cruzazulconcretos.com	AMPLIA
5	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. Planta Norte. Carretera Loreto - Aguascalientes km 1.9 Parque Industrial, C.P. 20358, Aguascalientes, Ags. (449) 910 8700 al 15 misaeldemonserrat.barraza@cemex.com	AMPLIA
6	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V. Planta Sur. Calle José Barba Alonso No. 106 Ciudad Industrial, C.P. 20290, Aguascalientes, Ags. (449) 910 8700 al 15 misaeldemonserrat.barraza@cemex.com	AMPLIA
7	CONCRETOS BOREAL DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. Blvd. Abelardo López Rodríguez, No. 1073 Ejido San Ignacio, C.P. 20323, Aguascalientes, Ags. (449) 216 1217 concretos.borealags@gmail.com	LIMITADA



449 910 25 70

www.aguascalientes.gob.mx/sop

Av. Lic. Adolfo López Mateos Ote. 1507
Fraccionamiento Bona Gens,
C.P. 20255

Página 1 de 3



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



Certificación de Plantas Dosificadoras de Concreto 2025

Fecha de Actualización: Junio 2025

Vigencia: del 1° de junio 2025 al 1° de junio de 2026

No.	EMPRESA	ÁREAS ACREDITADAS
8	CONCRETOS DE PABELLÓN, S.A. DE C.V. Guillermo Prieto # 63 Col. 5 de mayo, C.P. 20676, Pabellón de Arteaga, Ags. (449) 205 4010 y (465) 103 5530 concretosdepabellon@gmail.com	LIMITADA
9	CONCRETOS PREMEZCLADOS DEL CENTRO, S.A. de C.V. Carretera Panamericana Norte Km. 9.4 Trojes de Alonso, Ags. C.P. 20116 (449) 973 2971, (449) 973 2972 y (449) 973 2973 concretospremezcladosdelcentro@hotmail.com	AMPLIA
10	CONCRETOS TÉCNICOS DE MÉXICO, S.A. de C.V. Planta Norias Carretera Norias de Ojocaliente km 1.450 Col. Norias de Ojocaliente, C.P. 20367, Aguascalientes, Ags. (449) 974 4747 y (449) 140 0489 info@concretostecnicos.com	ADECUADA
11	CONCRETOS TÉCNICOS DE MÉXICO, S.A. de C.V. Planta SFR Carretera Estatal No.32 a la Concepción, km 1.0 C.P. 20355, San Francisco de lo Romo, Ags. (449) 974 4747 y (449) 140 0489 info@concretostecnicos.com	ADECUADA
12	CONECTA CONCRETOS Carretera Paso Blanco, km 2.0 Colonia Miravalle, C.P. 20905, Jesús María, Ags. (449) 111 6542 conectaconcretos@gmail.com	LIMITADA
13	MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. Pról. Constitución km 0.5 Rancho La Soledad, E Aguascalientes, Ags., C.P. 20216 (449) 996 3549, (449) 912 5138, (465) 994 9204 mtc_construcciones@hotmail.com	ADECUADA
14	MATRA CONCRETOS S.A. DE C.V. Planta Norte Miguel de la Madrid, 918/A Corral De Barrancos, Jesús María, AGS, C.P. 20900 (449) 962 1750 y (449) 914 6515 ventas@matraconcretos.com	LIMITADA



449 910 25 70



www.aguascalientes.gob.mx/sop



Av. Lic. Adolfo López Mateos Oto. 1507
Fraccionamiento Bona Gens,
C.P. 20255

Página 2 de 3

51.



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



gigante
de México

Secretaría de
Obras Públicas

Certificación de Plantas Dosificadoras de Concreto 2025

Fecha de Actualización: Junio 2025

Vigencia: del 1° de junio 2025 al 1° de junio de 2026

No.	EMPRESA	ÁREAS ACREDITADAS
15	MATRA CONCRETOS S.A. DE C.V. Planta Sur Miguel de la Madrid, 918/A Corral De Barrancos, Jesús María, AGS, C.P. 20900 (449) 962 1750 y (449) 914 6515 ventas@matraconcretos.com	LIMITADA
16	PCB CONCRETOS S.A. DE C.V. Boulevard Aguascalientes, Blvd. A Zacatecas km 9.0 Trojes de Alonso, C.P. 20116, Aguascalientes, Ags. (449) 922 9090, (449) 922 9091, (449) 922 9092 y (449) 922 9093 francisco.medina@pcbconcretos.com.mx	ADECUADA

ARQ. GLORIA GUADALUPE CASTILLO GONZÁLEZ
Directora Gral. de Calidad y Seguridad en Obra

ARQ. CAROLINA LÓPEZ LÓPEZ
Secretaría de Obras Públicas



449 910 25 70



www.aguascalientes.gob.mx/sop



Av. Lic. Adolfo López Mateos Ote. 1507
Fraccionamiento Bona Gens,
C.P. 20255

Página 3 de 3





SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-016-2025****PAQ. 02**

REHABILITACIÓN DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR, TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDICIÓN, UNIÓN
GANADERA Subd., AGUASCALIENTES, AGS.

JUNTA DE ACLARACIONES

Nº	CONTRATISTA	FIRMA
1	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
2	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	
3	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
4	LUVI, S.A. DE C.V.	
5	VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACION DE OBRA
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRA

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL**IRE-016-2025****PAQ. 02**

REHABILITACIÓN DE PARQUE CANAL INTERCEPTOR, TRAMO: DE AV. UNIVERSIDAD - AV. FUNDICIÓN, UNIÓN
GANADERA Subd., AGUASCALIENTES, AGS.

VISITA DE OBRA

Nº	CONTRATISTA	ASISTENCIA
1	ARVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
2	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	
3	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
4	LUVI, S.A. DE C.V.	
5	VAGUE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	